

124

Y 1-0673

8324

9-92

Inkom till

KONTRAKT

Lantbruksstyrelsen
20 APR. 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 22 januari 1926
för Tvärlandsböle dikningsföretag i Anundsjö socken av
VÄSTERNORRLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör S. Hallin
i maj 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femhundratrettio (530)
kronor att utgå från norrländska avdikningsanslaget, har undertecknad,
som ~~enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsatts till arbetsstyrelse för~~
~~treendeman för företaget, såsom ensam intressent i företaget~~
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar~~
åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,
att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,
att påbörja arbetet före den 1 juni 1926
att fullborda detsamma senast den 1 augusti 1928

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tvärlands bol den *18 april* 19*26*

Gustaf Westman
Ägare av avsnör. på
N: 2 Twärlands bol

Att *lagf. betriinnnehavaren Gustaf Westman*
i *Tvärlands bol*

i bägges, vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Forslund
adress: *Örby, Bredbyn*

Erik Prensbo
adress: *Örby, Bredbyn*

Med stöd av Kungl. brevet den 22 januari
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 april 1926.

Ant. Paulsen

W. Smith



Y 1-0673

8324

Delen 63

A. Landbruksingeniör

20 APR 1928

Avskrift av
Betänkande och förslag
rörande
TVÄRLANDSBÖLE DIKNINGSFÖRETAG
i Anundsjö socken av Västernorrlands
län;
upprättade år 1924-25 av
Sven Hallin
Statens e.lantbruksingeniör.


Afskrift.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev den 22 januari
1926 fastställt till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 23 februari 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänstens vägnar:
Carl Holm

Översiktskarta.



Skala 1:100000 .

BETÄNKANDE och förslag rörande

TVÄRLANDSBÖLE DIKNINGSFÖRETAG avse-

ende bättre torrläggning av mark

tillhörande byn Tvärlandsböle i

Anundsjö socken av Västernorrlands

län.

Förordnande, undersökning m.m. På därom gjord ansökan och efter förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen hava undersökningar och avvägningar för upprättande av förslag till utdikning av en del vattenskadade marker inom Tvärlandsböle by företagits hösten 1924 och har sedermera sökanden som är ensam intressent i företaget förklarar sig vilja komma i åtnjutande av statsbidrag från norrländska avdikningsanslaget till de med företagets utförande förenade kostnaderna.

Företagets läge och naturliga beskaffenhet. Ifrågavarande vattenskadade område är beläget omkring 8 km. väster om Anundsjö kyrka samt finnes till ungefärligt läge och utsträckning angivet med röd färgbeteckning å vidsittande översiktskarta.

Avdikningsområdet utgöres av försumpad myrmark. Jordmänen utgöres av tämligen väl förmyllnad dyjord. Växtligheten omfattar de vanligen förekommande fuktighetsälskande gräsen och örterna samt i områdets ytterkanter något skog.

Areal. Avdikningsområdet omfattar 4.23 har äng och skogsmark.

De olika ägofigurernas storlek och beskaffenhet framgår av beskrivningslängden (bilaga A).

Vattenmängd och erforderliga dikesdimensioner. Nederbördsområde och vattenmängd äro obetydliga samt lutningsförhållandena gynnsamma, varför de dikesdimensioner, som med hänsyn till jordens sättning och avloppets framtida bestånd ansetts erforderliga, även torde vara fullt tillräckliga för högvattenmängdens bortledande. För ernående av den avsedda torrläggningen har sålunda föreslagits ett grävningsdjup av 1.50 meter och i avloppets övre del och släntlutning 1:1.

Brobyggnader. Den till uppgrävning föreslagna delen av avloppet berör varken enskild eller allmän väg, varför inga brobyggnader ingå i företaget.

Hinder mot företaget. Några allmänna intressen i övrigt beröras ej av företaget och torde sålunda något hinder från det allmänna sida ej föreligga. Emellertid går större delen av avloppet genom mark, som ej tillhör sökanden. Som av bilaga B framgår har ägaren till denna mark givit sitt tillstånd till ifrågavarande dikningsarbetens utförande, varför ej heller från enskilt håll något hinder mot företaget kan förväntas möta.

Karta och ritningar. Karta över avdikningsområdet har upprättats med tillhjälp av förefintlig ägokarta. Det föreslagna avloppet utmärkas med dubbeldragna röda linjer och avvägningspålarna med små röda ringar

med bredvidsittande nummersiffror.

Över avloppet är profilritning uppgjord, som utvisar markens lutning samt föreslagen bottenlinje, den senare betecknad med heldragen röd linje.

Av tvärsektionerna samt av å profilen angivna djup, bottenbredd och släntlutning framgår avloppets dimensioner. Särskild grävningstabell (bilaga C) upptager nödiga grävningsmått vid varje påle samt vad i övrigt är att iakttaga vid arbetenas utförande.

I sten inhuggt fixmärke till ledning för bottenhöjdernas utsättning och kontrollering finnes till sitt läge angivet å profil och plankarta samt i grävningstabellen.

Kostnad. Kostnadsförslaget (bilaga D) har upprättats efter en timpenning av 0.70 kronor och beräknas kostnaderna för företaget uppgå till 990.- kronor. Härtill kommer kostnaden för förslagets upprättande kronor 79:75 eller tillsammans 1069:75 kronor.

Fördelas kostnadsförslagets slutsumma på hela den i företaget ingående arealen bliver avdikningskostnaderna i runt tal 250.- kronor per har.

Arbetstid och utförande. De föreslagna arbetena torde medhinnas under loppet av två år. Deras omfattning framgår av plan- och profilritning, grävningstabell och kostnadsförslag. De efter grävningstabellen (bilaga C) angivna föreskrifterna böra vid ut-

förändret noggrannt iakttagas.

Statsunderstöd. Enligt gällande bestämmelser torde i statsbidrag kunna påräknas ett anslag från norrländska avdikningsanslaget motsvarande hälften av den med företagets utförande förenade kostnaden, sålunda 534:87 kronor eller i runt tal 530:- kronor.

Tillstyrkan. När det föreslagna avdikningsarbetet är nödvändigt för att den i företaget ingående arealen må kunna rationellt utnyttjas, får jag tillstyrka företagets understödande med största möjliga bidrag från norrländska avdikningsanslaget.

Detta betänkande åtföljande handlingar.

Översiktskarta

Ägobeskrivning

Bilaga A

Dikningstillstånd

B

Grävningstabell

C

Kostnadsförslag.

D

Plan och profilritning

Härnösand i maj 1925

Statens e. lantbruksingeniör.

Ägobeskrivning

Bilaga A.

för Tvärlandsböle dikningsföretag i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Littera å kartan	Figur nummer	Delägaresh namn, olika ägoslag m. m.	A r e a l				S u m m a	
			Åker		Annan mark			
			Har	ar	Har	ar	Har	ar
1	2	3	4		5		6	
Dc.		<u>Tvärlandsböle by</u>						
		<u>avsk. fr. nr. 2 om 1 9/16 seländ</u>						
		<u>Gustav Vestman.</u>						
	1	myr				60		
	2	"			2	80		
	3	"				30		
	4	skogsmark				10		
	5	"				08	3	88
Da.		<u>Olof Lindström.</u>						
	6	skogsmark				15		
	7	"				20		35
		Tillsammans					4	23

Härnösand 1 januari 1925

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

[illegible]

Undertecknad förklarar härmed att jag lämnar mitt tillstånd till att upptaga och för framtiden underhålla ett avloppsdike över mina marker litt. Da inom byn Tvärlandsböle i Anundsjö socken i enlighet med det förslag, som av Statens e. lantbruksingeniör Sven Hallin kommer att upprättas men ikläder jag mig inga som helst kostnader för arbetets utförande och framtida underhåll.

Tvärlandsböle pr Sörflärke den december 1924

Olof Lindström

Namnteckningen bevittnas:

Sigrid Borgström

Nils Kristoffersson

Offot. Linn. 1180

Technische Universität München

Stirred by the

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Diket A - B.</u>						
+ 35	-	0,30	0,30	0,90	1:1		
3	35	0,90	"	2,10	"		
2	50	1,15	"	2,60	"		
1	50	1,40	"	3,10	"		
0	<u>50</u>	1,50	"	3,30	"		Fix i sten = 8,30
	185						

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att grävningsdjupet räknas från de invid nummerpålarna i
jämnhöjd med margrytan nedslagna dubbarnas överkant,
att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare de
blivande dikenas kanter än 1,0 meter och icke givas
brantare slänt mot dikena än 1:1. Där jäslera förekommer
skall dikesjorden helt bortskaffas.
att jordvallarna ej läggas sammanhängande utan genomstick
anordnas vid tillstötande diken och vägar samt på övriga
lämpliga ställen för ytvattnets avrinnande.
att om broar byggas över avloppet , skola de så utföras,
att någon uppdämning ej därav orsakas.

Härnösand i januari 1925

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Kostnadsförslag.

för Tvärlandsböle dikningsföretag i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Timpenning: **0,70** Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+35-0	185	<u>Diket A - B.</u>								
		Svår sten och grus med sprängsten	300	3,00	900	-				
		För oförutsedda utgifter tillägges 10 %			90	-			990	-
					Kronor				990	-
		För förslagens upprättande i två exemplar							79	75
					Summa kronor				1069	75

Härnösand i januari 1925
Sven Hallin
Statens e. lantbruksingeniör.

Avskrift

Wid arbetsplanens fastställande har kost-
naden beräknats till
för avdiknings arbetet 990 kronor
- för förslagens upprättande 79 - 75 öre
Summa 1069 kronor 75 öre

Stockholm den 23 februari 1926.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar.
Carl Holm

[illegible]

TVÄRLANDSEÖLE DIKNINGSFÖRETAG


i Anundsjö socken av Västernorrlands län

Sven Hallin


Statens e.lantbruksingeniör.

SKALOR.

Längd 1:4000




Höjd och sektioner 1:100



Anskrift. Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev den 22 janu-
ari 1926 fastställt till eftermiddagen vid arbetets utför-
ande.
Stockholm den 23 februari 1926.


Stockholm den 23 februari 1926.

Pa' Kungl. Lantbrukstygusens vägnar:
Albert Smith



Postyrkes & tjänstens vägnar:

Carl Holm



RITN.Nr 001

Y 1-0673

Godkänd den 17 nov 1927

5
26



20656

Anten till
Lantbruksstyrelsen
16 NOV. 1927

BEVIS

över verkställd ^{besiktning} ~~avsyning~~ av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1927

angående det företag, som avser

Träländstole dikebyggeföretag

uti

Skundsjö

socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den

22 januari 1926

Ändring däri medgiven den

Statsunderstöd:

hövlandstole
bidrag från statens ~~avdikningsanslag~~ *kr. 530*

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

22 april 1926

Fastställd arbetstid till den

1 augusti 1928

Förlängd arbetstid till den

Vid av undertecknad

*genom assistent W. Andersson
i oktober verkställd avsyning av ovan
angivna arbete har detsamma befunnits
utfört i överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen, varför företaget i sin
helhet förordas till godkännande.*

Härnösand den

3 november 1927

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

50000

BEVIS

over Verhøllid
af Værdighed

For at bevise
at den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den

af den



Intyg.

På begäran intygas härmed att grävning-
arbetet påbörjats beträffande Träilands böle-
diknings företag i Åmundsjö socken och Väster-
norrlands län, vidtill Kungl. Majt den 22 ja-
nuari 1926 fastslått den upprättade planen
och därvid beviljat ett anslag av 530 kronor,
verjämte jämväl utseras att ungefär 50 %
av arbetet utförts.

Härnösand den 29 Mars 1926

På tjänstens vägnar:

Carl Holm,

Statens landbruksingenjör.

Pier

Kungl. Lantbrukshögskolan
Stockholm.

Det synes, för ett ²⁰ år sedan, som börgersmännen
raderat bort och på annat sätt i stället. Detta samman-
hängen så, att det föra eller den föra ägarens namn
inte ägde någon fastighet var för en ny person
måste sökas

Fräländställe, Broderna den 18 april 1926.

Gustaf Westman
Förpass

