

3. på

46
30

67.

Y 1-0856 3094

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 oktober 1930 för
"Sörflärke dikningsföretag nr 6" i Anundsjö socken av
VÄSTERNORRLANDS LÄN

beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenettundraåttio
(1.180) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör Carl Holm* vid syne-
förrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har un-
dertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman
för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuellt förekommande ändringar däri, varom vederbörande
myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sörflärke pr Sörflärke den 29 januari 1931.

Jonas Hellstrand.

Att hemmansägaren Jonas Hellstrand i Sörflärke

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Eriksson Per Eriksson
Adress Sörflärke Adress Sörflärke

Med stöd av Kungl. brevet den 24 oktober
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 maj 19 31.

Ant. Mecklen


[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Y 1*0856

3094

K. LANDTUNGSSTYRELSEN
4 FEB. 1931



Gesam Rungl. Mjts midiga brev den
24 oktober 1930 fastslädd till efterrättelse
vid arbetets utvärdering.

Stockholm den 9 december 1930.
På Rungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Mert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar:
Carl Holm

B E T Ä N K A N D E

till "Sörflärke dikningsföretag nr 6" uti


Anundsjö socken av Västernorrlands län ;

avgivet år 1929 av

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Betänkande

angående "Sörflärke diknings-

företag nr 6" uti Anundsjö

socken av Västernorrlands län,

avgivet i och för sökande av

statsbidrag utan återbetalnings

skyldighet till företagets ut-

förande.

Företagets läge.

Ifrågavarande torrlägningsföretag är beläget i södra delen av Anundsjö nära allmänna vägen Anundsjö - Myckelgensjö samt ligger på ett avstånd av omkring 13 kilometer från Anundsjö kyrka och 16 kilometer från Anundsjö järnvägsstation å Norra stambanan.

Dess läge framgår närmare av den bifogade översiktskartan.

Markens naturliga beskaffenhet.

Jordmänen uti de för utdikning och torrläggning undersökta markerna utgöres till övervägande del av mer eller mindre stenbunden lera.

Vegetationen å de odlade delarna av området består av traktens vanliga kulturväxter, å de obrutna delarna av fuktighetsälskande gräs, halvgräs och örter med sparsam överväxt av lövträd och buskar.

Föregående rättslig utredning.

Vid av undertecknad handlagd syneförrättning enligt Vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 28 maj 1929, hava undersökningar för vattenavledningsföretaget ifråga blivit verkställda, förslag upprättats och del-

tagningsskyldigheten i företaget bestämts samt alla rättsliga frågor, som röra detsamma, behandlats.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg bilagan D utvisar.

Vattenavledning.

I det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning bestämda avlopp, hydrografiska förhållanden, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen, samt för broar och trummor över desamma.

Enskild dikning.

Efter företagets genomförande böra erforderliga avledningsdiken upptagas till minst 1.2 meters djup och 2.7 meters dagbredd, eller ock bör täckdikning av markerna ske.

Areal.

Arealen vattensjuk mark, som genom det nu planerade utdikningsföretaget blir torrlagd eller förbättrad utgör i sin helhet:

2.11 hektar åker

1.26 " äng och dyl.

Summa 3.37 hektar.

Kostnad.

Enligt det vid syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget, som uppgjorts efter en beräknad timpenning av 70 öre, belöper sig kostnaden för avdikningsplanens genomförande jämte utgifterna för laga synen m.m., en-

ligt bifogade arvodesräkningar sålunda ;

För vattenavledningen	2140:-	kr.
" laga syneförrättningen	166:33	"
" utredning om statsbidrag	<u>73:67</u>	"
Summa	2380:-	kr.

Fordförbättring.

Då kostnaderna för företagets genomförande fördelats mellan delägarne enligt överenskommelse, har förrättningsmannen ej vidtagit någon ingående värdering av markerna för att därigenom bestämma båtnaden genom företagets utförande.

Uppskattningsvis har emellertid båtnaden beräknats uppgå till ett belopp av 2400:- kronor.

Arbetstid.

Enligt den vid syneförrättningen gjorda överenskommelsen, vilken jämväl upptagits i synemännens utlåtande, skall arbetet utföras under en tid av 3 år och bör alltså vara färdigt till avsyning omkring den 1 september 1933.

Översiktskarta.

Dikningsområdets belägenhet och topografi utvisas genom en detta betänkan-
de vidfogad översiktskarta i skalan 1:100000, å vilken den vattenskadade
markens ungefärliga läge och utsträckning markerats med röd färg.

Anslagsbelopp.

Enligt de villkor, som numera gälla för erhållande av bidrag från statens
avdikningsanslag, synes anslag från denna fond kunna påräknad med högst
hälften av de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och intill

hälften av den genom företaget uppskattade båtnaden.

Sålunda skulle det sammanlagda anslagsbelopp, som synes kunna påräknas, uppgå till 1190:- kronor, enligt vad i den bifogade tabellen b, kolumnen 17, finnes uträknat.

Tillstyrkan.

Då detta företag synes vara väl förtjänt av att komma till utförande och befrämjas genom anslag av allmänna medel, får jag med stöd av vad här ovan anförts tillstyrka att en summa av 1190:- kronor, eller så stort belopp som möjligt måtte beviljas från statens avdikningsanslag till detsamma utförande.

Handlingar.

Detta betänkande åtföljande handlingar utgöres av:

- 1/ Översiktskarta ;
- 2/ Tabeller a och b ;
- 3/ Kostnadsförslag bilaga C ;
- 4/ Intyg från Vattendometolen, bilaga D ;
- 5/ Avskrift av laga synehandlingarna ;
- 6/ Kopia av plan- och profilritningar i 1 blad.

Härnösand den 30 augusti 1929.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Tabell a.

A. -B. Victor Åström, Härnösand A. 2296

	Hela torrläggingsområdet								Anslagssökandenas andelar							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före	efter		före					efter					
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	2	11							2	11						
Annan mark	1	26							1	26						
Summa	3	37					2400	-	3	37					2400	-

Ägo- littera	Registreringsnummer	Deläggares namn och hemvist	Ägo- figurer	Areal					
				Åker		Annan mark		Summa	
			n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar
1	2	3	4	5		6		7	
		<u>Sörflärke by.</u>							
Ab	5 ⁷	Sven Hellstrand	1-13	1	60		53	2	13
P	7 ¹⁰	Jonas Hellstrand	14-20		51		73	1	24
		Summa		2	11	1	26	3	37

Year		Population		Area	
1900	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1910	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
1920	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
1930	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
1940	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1950	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
1960	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
1970	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
1980	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
1990	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
2000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

Source: U.S. Census Bureau, 1991.

Notes: 1. Data are in thousands.

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
					Timpenning 0.70 kr.			
		<u>K O S T N A D S F Ö R S I A G .</u>						
0-13	464	Diket nr 1					1765	-
6-15	69	" nr 2					180	-
							1945	--
		för oförutsedda utgifter m.m.						
		tillägges omkr. 10 %					195	-
							2140	-
		Kronor						
		Tillkommer:						
		för laga syneförrättningen					166	33
		" utredning om statsanslag					73	67
	<u>533</u>	<u>Summa</u>					2380	-
		Härnösand den 30 augusti 1929.						
		Carl Holm						
		Statens lantbruksingenjör.						
		<i>Utskrift.</i>						
		Vid arbetsbrukens fastställelse har						
		beräkningen för fraktet beräknats till						
		2.380 kronor.						
		Stockholm den 9 december 1930.						
		På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.						
		Albert Smith.						
		Bestyrkes i tjänstens vägnar:						
		Carl Holm						

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m³	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	

Över den syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen rörande
Sörflärke dikningsföretag nr 6, Anundsjö socken, som skall hava av-
slutats den 28 maj 1929 har intill denna dag besvär icke anförts
hos Norrbygdens vattendomstol, betygar. Umeå i Norrbygdens vatten-
domstols kansli den 24 augusti 1929.

K.F. Pfeiffer.

Vattenrättssekreterare.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Stpl. en kr. 75 öre.

Free Sale

Y 1•0856

DIARIE Nr 3084
K. LANDBESITTELSEN
4 FEB 1931

Stämman N: 21

H A N D L I N G A R

angående "Sörflärke dikningsföretag
n:r 6" uti Anundsjö socken av Väster-
norrlands län.

H A N D L I N G A R

angående "Sörflärke dikningsföretag n:r 6
uti Anundsjö socken av Västernorrlands län;
upprättade vid syn enligt vattenlagen

åren 1928-1929

av

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark inom Sörflärke by uti Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Den 16 april 1929 i Sörflärke.

Till sammanträde denna dag hos hemmansägaren Jonas Hellstrand därstädes hade sakägarne kallats genom kungörelse i Anundsjö kyrka, samt, genom personliga kallelser enligt förteckning.

Närvarande:

Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt

Följande sakägare:

Sörflärke n:r 5 om $\frac{29}{16}$ sel. : Sven Hellstrand ;

" n:r 7 " $3\frac{3}{20}$ " : Jonas Hellstrand;

§ : 1.

Ansökan om förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning samt Länsstyrelsens med anledning därav meddelade resolution upplästes och bilades handlingarne under littera A ¹⁻².

§ : 2.

Kungörelse om sammanträdet, uppläst i Anundsjö kyrka söndagen den 7 april 1929, upplästes och bilades handlingarne under littera B.

Förteckning angående underrättelser om dagens sammanträde bilades hand-

lingarne under littera C.

§ : 3.

Någon anmärkning mot kungörelsens och kallelsernas utfärdande framställdes icke.

§ : 4.

Jäv mot förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande syneförrättning kunde ej utrönas.

§ : 5.

Ej heller ansågs något laga hinder möta mot syneförrättningens handläggning och företagets utförande.

§ : 6.

Förrättningsmannen framvisade en upprättad plankarta över de vattenskadade marker som blivit undersökta jämte profilrönningar över de utstakade avloppen.

§ : 7.

En vid undersökningstillfället i juli månad 1928 emellan intressenterna ingången förening om grunderna för arbetenas utförande och kostnadernas fördelning m.m. jämte statsanslags sökande till företagets understödjande bilades handlingarne under littera D.

§ : 8.

De närvarande delägarne uttalade önskvärdheten av att i förslaget måtte intagas kostnad för trenne byvägsbroar, som berördes genom företaget.

§ : 9.

Delägarne överenskommo om att ingen ersättning borde utgå för mark till avloppsdikenas utvidgande och för intrång genom jordupplag, utan skall envar jordägare kostnadsfritt upplåta mark till jordåtgång och upplag.

§ : 10.

Förrättningsmannen upplyste om att utlåtandets uppläsande och förrättningens avslutande kommer att äga rum i dennes ämbetslokal i Härnösand tisdagen den 28 maj 1929, kl. 11 f.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 74 § vattenlagen kommer avskrift av utlåtandet medd därtill hörande handlingar inom 30 dagar efter förrättningens avslutande att tillställas hemmansägaren Jonas Hellstrand, postadress Sörflärke, där förrättningshandlingarne finnas tillgängliga för envar, som önskar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ : 11.

Härefter upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Sörflärke pr Sörflärke den 16 april 1929.

Å tjänstens vägnar:.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst och justerat:

Jonas Hellstrand Sven Hellstrand.

Den 28 maj 1929 i Härnösand.

Närvarande:

Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman.

§ : 12.

Till protokollet antecknades att ingen av sakägarne iakttagit inställelse vid dagens förrättning, vilken hade blivit bekantgjord vid sammanträde med intressenterna den 16 sistlidne april.

§ : 13.

Till protokollet antecknades vidare att enligt arbetsförteckning och dagbök av vederbörande assistent, som verkställt de förberedande undersökningarna, till avloppens utstakning och avvägning samt plankartans komplettering använts 2 arbetsdagar.

Vid dessa undersökningar hade sakägarne lämnat erforderlig hantlangning med tillsammans 25 timmar.

§ : 14.

Härefter upplästes förrättningsmannens utlåtande jämte dagens protokoll, varefter syneförrättningen avslutades.

Härnösand den 28 maj 1929.

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

RESOLUTION.

I anledning av inneliggande ansökan förordnas statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark inom Sörflärke by i Anundsjö socken.

Härnösand i landskansliet den 11 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rundqvist Jacob Torby.

Stämpel fem kronor.

N:o 3/1928 Fl.D.

Till

Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla att Konungen Befallningshavande måtte - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen- förordna vederbörande statens lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark inom Sörflärke by i Anundsjö socken.

Företaget torde komma att beröra följande fastigheter/hemman och lägenheter/ samt deras ägare:

Sörflärke n:r 5 om $2 \frac{9}{16}$ seland : Sven Hellstrand

" n:r 7 " $3 \frac{3}{20}$ " : Jonas Hellstrand.

Sörflärke den 31 oktober 1927.

Sven Hellstrand Jonas Hellstrand.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadad mark inom Sörflärke by i Anundsjö socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos hemmansägaren Jonas Hellstrand därstädes tisdagen den 16 april 1929 kl. 10 f.m., till vilket sammanträde samtliga intressenter uti nämnda dikningsföretag härigenom kallas.

Härnösand den 2 april 1929.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Anundsjö kyrka söndagen den 7 april 1929

intygas av:

Nils Östgren.

FÖRTECKNING

över underrättelser rörande syneförrättning för torrläggning av vatten-
skadad mark inom Sörflärke by i Anundsjö socken, vilka jämlikt bestämmel-
serna i 10 kap. 8 § vattenlagen avlämnats å posten denna dag under nedan-
stående adresser:

Sakägare:

Jonas Hellstrand

Sörflärke

Sven Hellstrand

" .

Härnösand den 2 april 1929.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade, jordägare inom Sörflärke by uti Anundsjö socken av Väster-norrlands län, göra denna dag följande överenskommelse:

- 1/ Vi förbinda oss att verkställa utdikning av inom våra ägor förefintliga vattensjuka marker i överensstämmelse med av statens lantbruksingenjör Carl Holm vid syn enligt vattenlagen uppgjord plan;
- 2/ Grunden för arbetenas utförande bliver den, att en var av oss verkställer arbetet å sin mark, och där dike följer rågång, bekostar vardera rågrannen halva arbetet för gränsdikes upptagande;
- 3/ Framtida underhållet utgår efter samma grunder;
- 4/ Vi överenskomma om att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag;
- 5/ Arbetet skall utföras under en tid av tre /3/ år, räknat från den tid det sökta statsanslaget beviljats;
- 6/ Hemmansägaren Jonas Hellstrand utses till att vara företagets förtroendeman och kassör med uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och förrättningshandlingar.

Kassören åligger jämväl att övervaka arbetet och tillse att detsamma utföres i noggrann överensstämmelse med fastställd plan.

Sålunda överenskommet försäkras.

Sörflärke den 25/7 1928.

Jonas Hellstrand Sven Hellstrand

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Carl Holm

Wilh. Andersson

Statens lantbruksingenjör

Agronom.

Ägobeskrivning och arealuträkning.

Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn och hemvist, olika ägoslag m. m.	Areal					
					Åker		Annan mark		Impediment	
					har	ar	har	ar	har	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	
5 ⁷	Ab	2 ⁹ / ₁₆		<u>Sven Hellestrand.</u>						
			1	äng				15		
			2	åker		18				
			3	väg						03
			4	äng				11		
			5	åker		43				
			6	äng				02		
			7	väg						02
			8	äng				07		
			9	"				09		
			10	"				01		
			11	"				06		
			12	åker		99				
			13	äng				02		
Summa					1	60		53		05
7 ¹⁰	P	3 ³ / ₂₀		<u>Jonas Hellestrand.</u>						
			14	äng				13		
			15	väg						03
			16	äng				13		
			17	"				35		
			18	"				09		
			19	åker		51				
			20	äng				03		
Summa						51		73		03

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				<u>Sammandrag.</u>			
5 ⁷	Ab	2 $\frac{9}{16}$		Sven Hellstrand	1	60	53 05
7 ¹⁰	P	3 $\frac{3}{20}$		Jonas Hellstrand		51	73 03
				<u>Summa</u>	2	11	1 26 08
				Härnösand den 28 maj 1929.			
				Carl Holm			
				Statens lantbruksingenjör.			

Grävningstabell.

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Diket nr 1.							
0	-	0.00	0.30	0.00	1:1.25		Fixpunkt = 4.89 meter.
1	25	0.80	"	2.30	"		
2	25	1.10	"	3.05	"		
3	50	1.20	"	3.30	"		
4	50	1.10	"	3.05	"		
5	50	1.20	"	3.30	"		
6	40	1.10	"	3.05	"		
7	35	1.00	"	2.80	"		
8	25	1.10	"	3.05	"		
9	13	1.00	"	2.80	"		
10	37	1.20	"	3.30	"		
11	50	1.20	"	3.30	"		
12	50	1.20	"	3.30	"		
13	<u>14</u>	<u>1.20</u>	"	<u>3.30</u>	"		
Summa	464						
Diket nr 2.							
6	-	1.10	0.30	3.05	1:1.25		
14	33	1.00	"	2.80	"		
15	<u>36</u>	<u>1.00</u>	"	<u>2.80</u>	"		
Summa	69.						
Härnösand den 28 maj 1929.							
Carl Holm							
Statens lantbruksingenjör.							

Kostnadsförslag.

Timpennning 0.70 kr.

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Diket nr 1.</u>						
0-4	150	lera med ngt. sten	240	1.25	300	-		
4-7	125	lera med sten	240	1.50	360	-		
		bro för byväg bid 7 enl.spec. förel.	1	100	100	-		
7-9	38	lera med sten och val	60	1.75	105	-	865	-
9-13	151	" " "	400	1.75	700	-		
		bro för byväg vid 9 ⁺²⁸ och 11 ⁺⁰⁶ enl.spec. förel.	2	100	200	-	900	-
	464	Summa					1765	
		<u>Diket nr 2.</u>						
6-15	69	lera med sten	120	1.50	180	-	180	-
	69	Summa					180	-
		<u>Sammandrag.</u>						
	464	Diket nr 1					1765	-
	69	" nr 2					180	-
							1945	-
		för oförutsedda utgifter samt led- ning och tillsyn av arbetena,elit- ning av redskap m.m.tillägges omkr. 10 % av ovanst.kostn.					195	-
	533	Summa					2140	-

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		<u>Specialförelag till broar.</u>						
		Följare 2x2.8x0.1x0.1	0.06					
		farbana 2.8x3x0.1	0.84					
		bärbjälkar 4x2.8x0.15x0.175	0.30					
		bäddbjälkar 2x3.0x0.15x0.175	0.16					
			1.36	60:-	81	60		
		arbete, apik m.m.			18	40		
		<u>Kronor</u>			100	-		
		Härnösand den 28 maj 1929.						
		Carl Holm						
		Statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningslängd.

2985

Registernummer	Littera på kartan	Delägares namn och hemvist. Arbete att utföra.	Kostnad		Summa		Delaktighet i procent	
			Kr.	öre	Kr.	öre		
1.	2.	3.	4.		5.		6.	
5 ⁷	Ab	<u>Sven Hellstrand.</u> Diket nr 1, s ^t sträckan 0-9 " nr 1, " 9-13 Tillägges omkr.10 % av ovanst.kostn.	432	50				
			900	-				
			132	50	1465	-	68	46
7 ¹⁰	P	<u>Jonas Hellstrand.</u> Diket nr 1, $\frac{1}{2}$ sträckan 0-9 " nr 2, " 6-15 Tillägges omkr.10 % av ovanst.kostn.	432	50				
			180	-				
			62	50	675	-	31	54
		<u>Summa</u>			2140	-	100	00
		Härnösand den 28 maj 1929.						
		Carl Holm						
		Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Förrättningsmannens utlåtande.

Utlåtande vid den av Kungl. Majts
Befallningshavande i länet på därom
gjord ansökan förordnade laga syne-
förrättningen avseende torrläggning av
vattenskadad mark inom Sörflärke by
uti Anundsjö socken av Västernorr-
lands län.

1/ Dikning och vattenavledning.

Ifrågavarande företag, som avser upptagande av tvänne avloppsdiken
genom dels odlad jord och dels obruten änga- och kärrmark för ernående
av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för kringliggande
vattenskadade marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen
att anse såsom dikning.

2/ Laga hinder.

Laga hinder mot syneförrättningens handläggning och företagets ut-
förande har icke anmälts, och förrättningsmannen har icke funnit något
sådant förhållande vara för handen, som enligt vattenlagen utgör laga
hinder för företagets bringande till stånd.

3/ Företagets omfattning.

Företaget avser upptagande av de med dubbla röda linier å plan-
kartan utmärkta dikena n:r 1 - n:r 2, utgörande en sammanlagd längd
av 533 meter.

4/ Vattenmängd, avfall och dimensioner.

Alldenstund nederbördsområdets omfattning är ringa och fallförhållandena dessutom äro gynnsamma, har teoretisk beräkning av avloppens storlek ansetts överflödig, utan hava dikesdimensionerna blivit bestämda allenast efter praktiskt bedömande med hänsyn till markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.fl. omständigheter.

På grund av dessa förhållanden har bottenbredden uti samtliga diken blivit bestämd till 0.3 meter liksom ock sideslänthen allstades antagits till 1:1.25.

5/ Plankarta.

Plankartan, som upprättats genom utdrag från skifteskartor och delvis kompletterats genom nymätning, är avfattad i skalan 1:4000. Å denna karta har intagits all mark, som under nuvarande förhållanden icke kan torrläggas till lagenligt djup och som alltså beräknas vinna båtbad genom de föreslagna avloppens upptagande.

6/ Kostnad.

Enligt det detaljerade kostnadsförslaget, som uppgjorts efter en beräknad timpenning av 70 öre, belöpa sig kostnaderna för avdikningsplanens genomförande till 2140:- kronor.

7/ Kostnadernas fördelning.

Vid sammanträdet den 25 juli 1928 ingingo samtliga sakägare för-
ening om grunderna för arbetenas utförande och kostnadernas för-
delning, framtida underhållet m.m., enligt vad i mom.2 och 3 i

föreningen bilagan D finnes angivet.

Nämnda överenskommelse upptages härmed i förrättningsmannens utlåtande och bestämmes alltså att alla med företaget förenade utgifter såsom grävningskostnader, brobyggnadet, utgifter för syneförrättningen m.m. av delägarne skola gäldas efter de i föreningen intagna grunderna på sätt härom i kostnadsfördelningslängden bilagan I finnes angivet.

8/ Gradering och uppskattning.

Då kostnaderna för företagets genomförande skola fördelas efter överenskommelse, enligt vad ovan sagts i mom. 7 har någon ingående och detaljerad värdering av markerna för att därigenom bestämma den genom företaget uppkommande båtnaden ej vidtagits.

En approximativ uppskattning av båtnaden för företaget i sin helhet har emellertid företagets, och har denna båtnad därvid uppskattats till 2400:- kronor.

9/ Broar.

Till protokollets § : 8 hava delägarne uttalat önskvärdheten av att i förslaget måtte intagas kostnad för några broar för ägo- och byvägar som beröras genom företaget.

I anledning därav har i förslaget intagits kostnad för 3 dylika broar.

Ritning i 2 projektioner med detaljerat kostnadsförslag angiva närmare dessa broars konstruktion.

10/ Ersättningar.

Enligt sammanträdesprotokollets § : 9 hava intressenterna överens-

kommit om att ingen ersättning borde utgå för mark för avlopps-
dikenas utvidgande och för intrång genom jordupplag.

Nämnda överenskommelse intages härmed i förrättningsmannens ut-
låtande.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke
utgå, när den genom företaget uppskattade båtnaden ej uppgår till
mer än 2400:- kronor.

11/ Ordningsregler, arbetets utförande m.m.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer för-
rättningsmannen:

att företaget skall utföras i fullkomlig överensstämmelse med det vid
denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan-,
profil- och sektionsritningar;

att företagets utförande och framtida underhåll skall ombesörjas och
övervakas av den förtroendeman, som utsatts av delägarne i före-
taget;

att förtroendemannen har att - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 74 §
vattenlagen - mottaga avskrift av utlåtandet med därtill hörande
handlingar;

att det åligger förtroendemannen att över inkomster och utgifter föra
ordentliga, till riktigheten bestyrkta räkenskaper, utdebitera och
uppbära för företaget erforderliga medel m.m.;

att om statsbidrag erhålles till företagets utförande, de bestämmelser
skola lända till efterrättelse, som vederbörande myndighet kan kom-

ma att föreskriva för statsbidrags erhållande;

att uppgrävd jord och sten skall läggas minst 1.0 meter från de upptagna avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än den för respektive avloppsträcka föreslagna sidolutningen, varjämte öppningar för dagvattnet lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50 de meter;

att om jordmånen på något ställe i avloppens slänter eller botten utgöres av s.k. jäslera, jordvallarna här skola helt avlägnas från avloppets närhet;

att ras och förkjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avlägnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande helst böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, delägarne likvisst obetaget att själva en var över sin ägolott utföra grävningsarbetet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom 3 år härefter och senast den 1 september 1933;

att företaget skall anses fullbordat, när detsamma avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör; samt

att företaget skall benämnas "Sörflärke dikningsföretag n:r 6".

12/ Missnöjesanmälan.

Jämlikt stadgandena i 11 kap. 85 § vattenlagen åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna förrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, att inom 60 dagar från den dag, då förrättningen avslutades ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederbörande Vattendomstol, som i detta fall är NORRBYGDENS VATTENDOMSTOL, adress UMEÅ, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen härför, samt vid besvären föga de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

12/ Underställande.

Då ifrågavarande företag icke är av den beskaffenheten, varom i 7 kap. 45 § vattenlagen förmåles och på grund varav underställning till Vattendomstolen bör ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 12 här ovan stadgade tiden talan mot denna förrättning anhängiggöres.

Härnösand den 28 maj 1929.

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:


Carl Holm

1930 års avdiken.

På begäran för undertecknad härmed
intyga att arbetet är påbörjat i det
torrläggningsföretag, benämmt
Spårflörke dikningsföretag N:o 6 i Snundsjö
socken av Västerbottens län.

Spårflörke den 19/11 1931.

~~Åkerström~~
P. Åkerström





Godkänt den 2 nov 1932

46
30

27194

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1932

BEVIS

över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 30 maj 1932,

angående det företag, som avser *Förfläcke dikningsföretag nr 16*

uti *Runnsjö* socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 24 oktober 1930

~~Ändring däri medgiven den~~

Statsunderstöd:

bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1180:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 maj 1931

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933

~~Förlängd arbetstid till den~~

Vid av undertecknad *gm förste assistenten Frans Balilén* den 28 oktober 1932 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma *befunnits utfört* i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför arbetet i sin helhet förordas *bli godkännande*.

Härnösand den 31 oktober 1932

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

1919

BEVIS

En bevis på att jag varit i Stockholm den 11 maj 1919.

Beviset är utställt av den underskrifvade personen.

Utsatt den 11 maj 1919.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

Utsatt av den underskrifvade personen.

1919
Utsatt av den underskrifvade personen.