

1791
DIARIUM 011172

K. LANTERUKSSTYRELSEN

17 NOV 1906

Y 2-1796

Kungl. Lantbruksskolens
arkiv

Lucksta dikningsföretag år 1948.

Attmars socken.

Västernorrlands län.

Handlingar rörande


Lucksta dikningsföretag år 1948

uti Attmars socken av Västernorrlands län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1948.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

U T L Å T A N D E

rörande utdikning av mark inom byarna
Lucksta och Söderäng uti Attmar socken
av Västernorrlands län; avgivet vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1948.

Mom. 1. Företagets läge, omfattning och beskaffenhet.

Företaget avser att genom sänkning av vattenståndet i en mindre vattensamling, benämnd Edsjön torrlägga omkringliggande vattenskadade marker. Torrlägningsområdet ligger omkring två och en halv kilometer sydväst om Attmar kyrka och är å vidstående översigtskarta inritat med röd färgbeteckning. Det ligger inom Ljungans nederbördsområde, vilket i K.K. 191:22 betecknas med nummer 42. Företaget består av en diknings-samfällighet och omfattar upptagande av avloppet från tjärnen.

I likhet med sakägarna (§ 4 i protokollet) anse synemännen icke att Edsjön är av den storleksordning, att den kan anses hava karaktär av "sjö" i vattenlagens mening. De bestämma, att det skall betraktas såsom sådan vattenavledning, som omförmäles i 7 kap. 37 och följande §§ vattenlagen, och att det skall benämnas: "Lucksta dikningsföretag år 1948".

Mom. 2. Förordnande och laga hinder.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet har förordnat lantbruks-ingenjören att verkställa ifrågavarande förrättning. Denna har handlagts med biträde av godemän.

Avloppet från tjärnen skär allmänna vägen Sörfors - Norr Hassel. Den på detta ställe relativt nybyggda stentrumman ligger för grunt för att medgiva fullständig torrläggning av ovanför liggande åker och äng, varför den måste ombyggas. Förslaget i denna del har varit underställt vägförvaltningen i länet, som däröver avgivit yttrande (Protokollsbilaga E.) . Enligt uppgift är fisket i tjärnen icke av nämnvärd betydelse, och ersättningsanspråk beträffande eventuellt försämrat fiske har icke framställts (§ 3 i protokollet). I övrigt synes företag-
et icke beröra några motstående intressen, och synemännen finna icke att laga hinder eller annat hinder föreligga mot dess utförande.

3.

Mom. 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Genom nymätning av i företaget ingående marker har upprättats plankarta i skala = 1:4000. Åker betecknas med gul färg, äng och odlingsmark med grön samt skogs- och betesmark med röd färg. Blå siffror angiva markytans höjdläge över vid förrättningen antaget jämförelseplan, bestämt av följande fixpunkter.

- 1.) Fix. = 15.00, kors i sten, beläget cirka femtio meter nordväst om sektion 0+00 .
- 2.) Fix. = 13.77, kors i sten, belägen cirka fyrtio meter nordväst om sektion 1 + 82.
- 3.) Fix. = 13.13, kors i sten, belägen omedelbart väster om sektion 4 + 32.

Över avloppsdiket har upprättats profil- och sektionsritningar, angivande markbeskaffenhet, lutningsförhållanden m.m., och varå med röda siffror angivits föreslagna dikesdimensioner.

Mom. 4. Vattenmängd och föreslagna dikesdimensioner.

N ederbördsområdet för Edsjön är å översikstartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av cirka 2.0 km². Med hänsyn till nederbördsområdets storlek och beskaffenhet har maximiavrinningen antagits till 120 och medelavrinningen till 15 sekunliter per km². Med föreslagna dikesdimensioner och bottenlutning beräknas flodvattenmängden avbördas vid 0.50 och medelvattenmängden vid 0.20 meters vattendjup.

Mom. 5. Broar och trummor.

Den befintliga stentrumman, där avloppet skär allmännavägen Sörfors - Norr Hassel, skall bibehållas för avbördning av flodvattenmängden, och omedelbart på sidan om denna skall en rörtrumma, $\varnothing$ 0.50 m, bottenläge = 10.70 m, anordnas. Arbetet härmed skall utföras och bekostas av vägförvaltningen, och det åligger förtroendemannen för företaget att i god tid - minst en månad - innan vattenavloppet genom vägen erfordras underrätta vägförvaltningen härom.

Inga enskilda broar eller trummor skola byggas i samband med företaget, och beträffande sådana, som sedermera kunna komma att uppföras över i företaget ingående dike, bestämmes endast, att de icke få göras på sådant sätt, att de uppdämma det framrinnande vattnet.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Synemännen hava efter i vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, såväl beträffande alstrings, som brukningsbåtnaden, varom närmare finnes angivet i bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängd. Den mark, som beräknas erhålla alstringsbåtnad, är på plankartan begränsad av en streckad svart linje och uppdelad i olika ägofigurer. Området för brukningsbåtnaden är begränsad av en heldragen grön linje, betecknad med olika bokstäver. Båtnaden skall direkt ligga till grund för kostnadsfördelningen, och i enlighet härmed har en kostnadsfördelningslängd upprättats, vari deltagningsskyldigheten för varje fastighet är angiven i procent av företagets kostnad. Efter dess procenttal skola sedan även förrättningskostnaderna fördelas, när företaget kommer till stånd, men de skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökanden. Delägare, som icke är sökande, är icke skyldig vidkännas större kostnad för företaget, än som svarar mot hans båtnad. Vilka som äro sökande är i kostnadsfördelningslängden angivet med förkortningen " S ".

Mom. 7. Arbetets utförande.

Arbetet skall, om någon av delägarna önskar fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget. Det må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och bör vara fullbordat inom 10 år därefter. Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företagets utförande ytterligare bestämma:

Ur avloppet uppschaktad jord och sten, får icke läggas närmare dikeskanten än 0.70 meter och icke i brantare lutning mot denna än 1:1.0, varjämte nödiga öppningar genom upplagen för ytvattnets framsläppande skola anordnas.

Ras eller förskjutningar, som till äventyrs kunna inträffa, skola omedelbart avhjälpas, och erforderliga släntförstärkningar vidtagas.

Vattnet får icke uppdämmas eller framsläppas på sådant sätt, att skada därigenom uppstår.

Mom. 8. Framtida underhållet.

Det i företaget ingående avloppet, skall så ofta så erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar, varvid särskilt skall iakttagas, att det håller föreskrivet djup. De med underhållet förbundna kostnaderna skola fördelas på i företaget ingående fasigheter efter samma grunder, som äro angivna för det första upptagandet, d.v. s. efter i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

Mom. 9. Vattendomstolsavgift.

Då den uppskattade båtnaden icke uppgår till 10 000 kronor, skall sådan avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 10. Organisation.

Vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos Byggnadssnickare Roland Nilsson, Lucksta, i egenskap av utsedd förtroendeman. Honom åligger även:

att övervaka och kontrollera arbetets utförande, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person.

att föra räkenskaper över influtna och utgivna medel, vilka räkenskaper skola föreläggas övriga delägare för granskning,

att för detta ändamål, eller då så eljest kan vara lämpligt, kalla delägarna till sammanträde samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företages ändamålsenliga utförande och framtida underhåll kunna vara påkallade.

Mom. 11. Bilagor.

Ägobeskrivnings- och värderingslängden (Bilaga 1.), kostnadsförslaget (Bilaga 2.), grävningstabellen (Bilaga 3!) samt kostnadsfördelningslängden (Bilaga 4.) äro i tillämpliga delar att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning eller mot detta utlåtande må föras hos Norrbygdens vattendomstol, adress: Umeå. Besvärsskrivelsen skall i tre exemplar angivas till domstolen inom sextio dagar från denna dag räknat.

Mom. 13. Verkställighet.

Då i denna sak underställning hos vattendomstol icke skall äga

6.
rum kommer detta utlåtande att gå verkställighet i den ordning, som
för laga kraft ägande dom är stadgad.

Lucksta den 26 juni 1948.

lantbruksingenjör.

W. Björnsen

Gode män.

Gehrmann Nilsson
.....

Olget Lindblom
.....

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal Mål	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>A L S T R I N G S B Å T N A D.</u>
<u>Attmar</u> Lucksta	1 ¹²		5/8		<u>Nils Wallgren.</u> 1 Åker, lermylla på morän 2 " " " " 3 " svartmylla på lera Summa
Lucksta	1 ¹¹		5/8		<u>Karl Högbon.</u> 4 Åker, svartmylla på lera 5 " " " " 6 Odlingssmark, kärrtorv på lera 7 " " " " Summa
Lucksta	1 ³⁰		avs.		<u>Roland Nilsson.</u> 8 odlingsmark, kärrtorv på lera 9 " " " " 10 Åker, svartmylla på lera 11a Odlingssmark, kärrtorv på lera 11b " mullh.sand på morän Summa
Lucksta	samf.				<u>Hj. Dahlin, (brukare).</u> 12a Odlingssmark, kärrtorv på lera 12b " mullh.sand på morän Summa
Lucksta	samf.				<u>Samfält till Lucksta by.</u> 13a Odlingssmark, kärrtorv på lera 13b " mullh.sand på morän 14a Äng, kärrtorv på lera 14b " mullh.sand på morän 15 Skogs- o betesmark, kärrtorv på lera 16 Äng, kärrtorv på lera Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal Mål	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lucksta	1 ¹⁷		2 $\frac{1}{2}$		<u>Roland Nilsson.</u> 17 Odlingsmark, mulh.sand på morän 18 Åker, svartmylla på lera <u>Summa</u>
Lucksta	1 ¹⁸		3/8		<u>P. Lundin.</u> 19 Åker, svartmylla på lera <u>Summa</u>
Lucksta	1 ⁵⁷		$\frac{1}{2}$		<u>Roland Nilsson.</u> 20 Åker, lermylla på lera 21 Äng, kärrtorv på lera 22 " " " " 23 Åker, lermylla på lera <u>Summa</u>
Lucksta	1 ²⁰		3/4		<u>Axel Andersson.</u> 26 Äng, kärrtorv på lera 27 Åker, lermylla på lera <u>Summa</u>
Lucksta	1 ¹⁶		9/64		<u>Olssons sterbhus.</u> 28 Åker, lermylla på lera 29 Äng, kärrtorv på lera 30 " " " " <u>Summa</u>
Söderäng	1 ⁷		4 $\frac{31}{32}$		<u>Nils Nilsson.</u> 31 Äng, kärrtorv på lera 32 " " " " 33 " " " " 34 Åker, lermylla på lera <u>Summa</u>

<u>Socken, by och hemman</u>	<u>Registreringsnummer</u>	<u>Littera å kartan</u>	<u>Hemmanstal</u> Mål	<u>Ägarens nummer</u>	<u>Delägares namn, hemvist m. m.</u> <u>samt ägobeskrivning</u>
1	2	3	4	5	6
Lucksta	1 ¹³		27/32	35	<u>S.E. Larsson.</u> Äng, kärrtorv på lera
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	Åker, lermylla på lera
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	Äng, kärrtorv på lera
				43	" " " "
				44	Åker, lermylla på lera
					<u>Summa</u>
Lucksta	1 ⁴²		3 116	45	<u>Valter Sandin.</u> Åker, lermylla på lera
					<u>Summa</u>
					<u>BRUKNINGSBÅTNAD.</u>
Lucksta	1 ¹¹		5/8		<u>Karl Högbon.</u> Område a
					<u>Summa</u>
Lucksta	1 ³⁰		avs.		<u>Roland Nilsson.</u> Område a
					<u>Summa</u>
Lucksta			Samf.		<u>Hj. Dahlin. (Brukare)</u> Område a
					<u>Summa</u>
Lucksta			Samf.		<u>Samfält till Lucksta by.</u> Område a
					<u>Summa</u>

[illegible]

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal M&L	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lucksta	1 ¹⁷		2 $\frac{1}{4}$		<u>Roland Nilsson.</u> Område c Summa
Lucksta	1 ¹⁸		3/8		<u>P. Lundin.</u> Område c Summa
Lucksta	1 ⁵⁷		$\frac{1}{8}$		<u>Roland Nilsson.</u> Område c Område b Summa
Lucksta	1 ²⁰		3/4		<u>Axel Andersson.</u> Område b Summa
Lucksta	1 ¹⁶		9/64		<u>Olssons sterbhus.</u> Område b Summa
Söderäng	1 ⁷		4 $\frac{31}{32}$		<u>Nils Nilsson.</u> Område b Summa
Lucksta	1 ¹³		27/32		<u>S.E.Larsson.</u> Område a Summa
Lucksta	1 ¹²		5/8	1-3	<u>SAMMANDRAG.</u> <u>Nils Wallgren.</u> Alstringsbåtnad 81:40 Brukningsbåtnad 0:-
Lucksta	1 ¹¹		5/8	4-7	<u>Karl Högbom.</u> Alstringsbåtnad 349:60 Brukningsbåtnad 175:-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal Mål	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Lucksta	1 ³⁰		avs.		<u>Roland Nilsson.</u> 8-11b Alstringsbåtnad 721:40 Brukningsbåtnad 500:-
Lucksta			samf.		<u>Hj. Dahlin. (Brukare.)</u> 12a-12b Alstringsbåtnad 68:60 Brukningsbåtnad 40:-
Lucksta			samf.		<u>Samfält till Lucksta by.</u> 13a-16 Alstringsbåtnad 790:35 Brukningsbåtnad 460:-
Lucksta	1 ¹⁷		2 $\frac{1}{4}$		<u>Roland Nilsson.</u> 17-18 Alstringsbåtnad 19:50 Brukningsbåtnad 10:-
Lucksta	1 ¹⁸		3/8	19	<u>P. Lundin.</u> Alstringsbåtnad 15:- Brukningsbåtnad 12:-
Lucksta	1 ⁵⁷		$\frac{1}{2}$	20-23	<u>Roland Nilsson.</u> Alstringsbåtnad 290:95 Brukningsbåtnad 279:-
Lucksta	1 ²⁰		3/4	26-27	<u>Axel Andersson.</u> Alstringsbåtnad 409:50 Brukningsbåtnad 480:-
Lucksta	1 ¹⁶		9/64		<u>Olssons sterbhus.</u> 28-30 Alstringsbåtnad 82:45 Brukningsbåtnad 120:-
Söderäng	1 ⁷		31 4 $\frac{3}{32}$		<u>Nils Nilsson.</u> 31-34 Alstringsbåtnad 206:40 Brukningsbåtnad 150:-
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal MÅL	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lucksta	1 ¹³		27/32		Överfört <u>S.E. Larsson.</u> Alstringsbåtnad 667:25 Brukningsbåtnad 1000:-
Lucksta	1 ⁴²		<u>3</u> 116	45	<u>Valter Sundin.</u> Alstringsbåtnad 4:40 Brukningsbåtnad 0:- <u>Summa</u>

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1								Bilaga 2.			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16			KOSTNADSFÖRSLAG.								
17			(Beräknat efter en timpenning av 2.10 kr.)								
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m ³	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Avloppet 0 - 4+36.</u>								
0-2+77	277	Torvjord med rötter	975	1.30	1267	50				
		Lera	110	2.10	231	-	1498	50		
		För oförutsedda arbets- svårigheter och utgifter m.m., tillägges omkr. 10 %					151	50	1650	-
2+77-2+84	7	Allmän väg. Ombyggnad av trumman utföres och be- kostas av vägförvaltningen			-	-				
2+84-4+36	152	Torvjord med rötter	75	1.30	97	50				
		Lera	30	2.10	63	-				
		Sandbl.lera med rötter	135	2.-	270	-				
		Sten och grus	450	8.40	3780	-				
		Sprängsten ovan markytan			35	-	4245	50		
		Tillägges omkr. 10 %					424	50	4670	-
	436	Summa							6320	-
Lucksta den 26 juni 1948.										
W. Apreda lantbruksingenjör.										

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet 0 - 4+36.						
0	-	1.45	0.50	4.15	1:1.25			
+68	68	1.50	"	4.25	"			
+81	13	1.50	"	4.25	"			
1	19	1.60	"	4.50	"			
+20	20	1.60	"	4.50	"			
+40	20	1.55	"	4.40	"			
+60	20	1.65	"	4.65	"			
+82	22	1.70	"	4.75	"			
2	18	1.90	"	5.25	"			
+9	9	1.90	"	5.25	"			
+40	31	2.15	"	5.90	"			
+60	20	2.45	"	6.65	"			
+77	17	2.60	"	7.00	"			
+84	7	2.35	"	6.40	"			
+89	5	1.95	"	5.40	"			
3	11	2.05	"	5.65	"			
+20	20	2.00	"	5.50	"			
+40	20	2.20	"	6.00	"			
+62	22	2.55	"	6.90	"			
+80	18	3.00	"	8.00	"			
4	20	3.45	"	9.15	"			
+20	20	2.80	"	7.50	"			
+32	12	1.35	"	3.90	"			
+36	4	-						
Lucksta den 26 juni 1948.								
<i>W. Sjöström</i>								
lantbruksingenjör.								

SVENSKT NORMAL

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. llkst. = S	Beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad		Andel i gemensam kostnad inom samfällighet	
			kronor	öre	kronor	öre	procent	
	1	2	3		4		5	6
1							<u>Bilaga 4.</u>	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Kostnad		Andel i gemensam kost- nad inom företaget.	
		kronor	öre	kronor	öre	procent	
1.	2	3		4		5	6
<u>5/8 mål, Lucksta 1¹².</u>							1
Nils Wallgren		81	40	74	20	1.174	2
<u>5/8 mål, Lucksta 1¹¹.</u>							3
Karl Högbom.	S	524	60	478	23	7.567	4
<u>avs. Lucksta 1³⁰.</u>							5
Roland Nilsson	S	1221	40	1113	46	17.618	6
<u>Samfält till Lucksta by.</u>							7
Brukare: Hj. Dahlin		108	60	98	97	1.566	8
<u>Samfält till Lucksta by.</u>		1250	35	1139	88	18.036	9
<u>2 1/2 mål, Lucksta 1¹⁷.</u>							10
Roland Nilsson	S	29	50	26	92	0.426	11
<u>3/8 mål Lucksta 1¹⁸.</u>							12
P. Lundin		27	-	24	58	0.389	13
<u>1/2 mål Lucksta 1⁵⁷.</u>							14
Roland Nilsson	S	569	95	519	57	8.221	15
<u>3/4 mål Lucksta 1²⁰.</u>							16
Axel Andersson	S	889	50	810	86	12.830	17
<u>9/64 mål Lucksta 1¹⁶.</u>							18
Olssons sterbhus		202	45	184	54	2.920	19
<u>4 31/32 mål Söderäng 1⁷.</u>							20
Nils Nilsson	S	356	40	324	91	5.141	21
<u>27/32 mål Lucksta 1¹³.</u>							22
S.E.Larsson	S	1667	25	1519	90	24.049	23
<u>1 3/16 mål Lucksta 1⁴².</u>							24
Valter Sundin		4	40	3	98	0.063	25
Summa		6932	80	6320	-	100.000	26
Lucksta den 26 juni 1948.							
W. H. W. W. lantbruksingenjör. Georg Nilsson Sigvard Lindblom							
Biträdande godemän.							

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄGFÖRVALTNINGEN		
Dnr		
INKOM - 1 JUN 1948		
ÖVERL.	HANDL.	RESV.

4190-43/26.
/48

Protokoll fört vid sammanträde rörande
laga syneförrättning i fråga om torr-
läggning av mark inom byarna Luksta och
Söderäng uti Attmars socken genom sänk-
ning av s.k. Edstjärn.

Den 28 april 1948 kl. 11.00 inställde sig undertecknad förrätt-
ningsman hos Roland Nilsson i Lucksta för att på grund av veder-
börligt förordnande (Bilaga A ^{I-II} .) handlägga ifrågavande förrätt-
ning. Företagets sakägare hade genom kungörelser (Bilaga B ^{I-II} .)
och underrättelser (Bilaga C.) erhållit meddelande om platsen
och tiden för sammanträdet, och hade med anledning härav följande
personer tillstädeskommit.

Karl Högbom	äg av Lucksta	11	1		
Roland Nilsson	" " "	17	1	och 1	57
Axel Andersson	" " "	20	1		
Nils Nilsson	" " Söderäng nr	7	1		
S.E. Larsson	" " Lucksta nr	13	1		
Valter Sandin	" " " "	42	1		
Hj. Dahlin	" " " "	7	1		

För vägförvaltningen, Vägmästare N. Hj. Skalin (Bilaga D.)

§ 1.

Jäv mot förrättningsmannen eller laga hinder mot företaget
anfördes icke.

§ 2.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersök-
ningar, som utförts, och framlade i koncept de därvid upprättade
ritningarna.

§ 3.

Det upplystes, att fisk förekom i tjärnen, men i obetydlig
mängd, och någon ersättning för eventuellt försämrat fiske yrka-
des icke.

§ 4.

Samtliga förklarade, att Edstjärnen icke var av den storlek
~~riktig~~ att den kunde anses hava karaktär av sjö.

§ 5.

Det upplystes, att statsunderstöd icke tidigare hade utgått
till sänkning av ifrågavarande tjärn, utan när den för mer än fem-

22
tio år sedan sänktes ungefär en halv meter, så utfördes detta arbete utan statsunderstöd.

§ 6.

Roland Nilsson, Karl Högbom och S.E. Larsson yrkade på sänkning av tjärnen så att omkringliggande marker av åker och äng skulle kunna torrläggas till 1,20 meters djup, varvid hänsyn borde tagas till markens sjunkning efter torrläggningen.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att sedan markerna värderats med biträde av godemän för att fastställa deltagningsskyldigheten, så skulle nytt sammanträde komma att hållas på samma plats lördagen den 26 juni 1948 kl. 11 f.m., varom inga andra underrättelser än detta meddelande skulle lämnas.

§ 8.

Till förtroendeman för företaget utsågs Roland Nilsson, och han befullmäktigades, ~~att~~ att göra hemställan om största möjliga statsbidrag till företaget, att för dettas utbekommande å företagets vägnar ~~utkvittera och uppbära~~ underteckna härför erforderliga handlingar, att utkvittera och uppbära det statsbidrag, som eventuellt blir beviljat samt ~~att utkvittera och uppbära det statsbidrag, som eventuellt blir beviljat samt~~ att i övrigt handhava företagets angelägenheter.

§ 9.

~~Då intet annat förekom, upplästes protokollet~~

Beträffande vägtrumman där avloppet från tjärnen skär allmänna vägen Lucksta - Norrhassel konstaterades att den var byggd ~~efter~~ år 1936. Vägmästare Skalin förklarade, att vägförvaltningen endast var villig utföra och bekosta sådant arbete, som den var lagligen skyldig att göra.

§ 10.

Då intet annat förekom, upplästes protokollet, varefter sammanträdet avslutades.

Lucksta den 28 april 1948.

W. Högbom
förrättningsman.

Den 26 juni 1948 kl. 11.00 f.m. inställde sig åter förestående förrättningsman hos Roland Nilsson i Lucksta för fortsatt handläggning av ifrågavarande förrättning. På särskilda kallelser hade skiftesgodemännen Algot Lindblom och Helmer Nilsson infunnit sig. Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Roland Nilsson

Karl Högbom

S. E. Larsson

Nils Nilsson

Axel Andersson

§ 11.

Jäv mot godemännen anfördes icke.

§ 12.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att sedan föregående sammanträde hade han och godemännen verkställt markvärdering. Vidare hade förslaget underställts vägförvaltningen, som däröver avgivit yttrande (Bilaga E.). Han redogjorde för förslaget, uppläste synemännens utlåtande samt i sammandrag de därtill fogade längderna.

§ 14.

Då intet annat förekom, avslutades sammanträdet och förrättningen.

Lucksta den 26 juni 1948.

W. Högbom
Lantbruksingenjör.

Helmer Nilsson

Biträdande godemän.

Algot Lindblom

Biträdande godemän.

Biträdande godemän.

T NORMAL 2

BA 1946

SVENSKT

TUMI

LÄNSSTYRELSEN
I
VÄSTERNORRRLANDS LÄN
LANDSKANSLIET




R E S O L U T I O N .


Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lucksta och Karlängs byar i Attmars socken.

Detta förordnande översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Härnösand i landskansliet den 25 november 1947.

På länsstyrelsens vägnar:


S.J. Nilsson


Per Wenström

Utan avgift.

N:o 86-33/1947 Fl.D.

MS.



Om 45
1947

Nr 86-33 F.L.D.
19 47.

30.
Jub. 3/10-47.

Bilaga A I.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Ink.d. 19 NOV 1947 *
LANDSKANSLIET

Till

Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom
Lucksta o. Karlängs byari Attmars socken(-nar) av Västernorrlands
län. ~~Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-~~
~~finnes å omstående sida. Företaget avser~~ tjärnsänkning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottied, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Sundsvall

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Byggnadssnickare Roland Nilsson

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fack 14 Lucksta tel Lucksta 28

Lucksta den 1 augusti 19 47

Karl Thäghman

Roland Nilsson
G. E. Larsson
N. E. Nilsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniör W. Arfwedson, Härnösand.

Härnösand den 17 november 1947.

På Torrläggningens vägnar:

Geo. Jacoby

Lantbruksingenjören:
Ang. syneförrättning
enligt vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde rörande laga syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Lucksta 1⁹, 1¹¹⁻¹³, 1¹⁶⁻¹⁸, 1²⁰, 1⁴², 1⁵⁷ och Söderäng 1⁷ uti Attmars socken av Västernorrlands län, kommer att hållas hos lantbrukaren Roland Nilsson i Lucksta den 28 april 1948 kl. 11.00, då vederbörande sakägare äga att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör jämväl allmänna vägen Sörfors - Hassela.

Härnösand den 5 april 1948.

Anslaget i laga ordning

På tjänstens vägnar:

i Attmars församling

den 11 april 1948

R. Westberg
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkodirektör

W. H. H. H.
lantbruksingenjör.

Att kungörelsen varit införd i Sundsvalls-Tidning den 7 april 1948 intygas.

I tjänsten:

W. H. H. H.
lantbruksingenjör.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända underrättelser om samman-
träde hos Roland Nilsson, Lucksta den 28 april 1948 kl.

11.00 angående laga syneförrättning i fråga om torrläggning
av mark.

Byggnadssnickare	Roland Nilsson	Fack 14	Lucksta.
Småbrukare	Karl Högbom		"
Hemmansägare	Nils Nilsson	Karläng	"
"	Axel Andersson		"
"	S. E. Larsson		"
"	Hjalmar Dahlin	Karläng	"
"	P. A. Lundin		"
"	Valter Sandin	Karläng	"
"	Nils Wallgren	Edsbacken	"
Sterbhuset	Johan Olsson		"
"	Allan Wallström		"
Vägförvaltningen			Härnösand.

Härnösand den 14 april 1948.

W. Höpfer
förrättningsman.

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1946

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Dnr. 2619-43/48.

Till

Vägmästaren N. Hj. Skalin,


Matfors.

..

Vägförvaltningen får härmed anmoda Eder att närvara vid sammanträde rörande syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark å tid och plats enligt bifogade transumt av skrivelse från landbruksingenjör W. Arfwedson. Vid sammanträdet skall Ni bevaka vägförvaltningens intressen och sålunda bestrida att vägväsendet belastas med kostnader, som icke skäligen böra påläggas vägväsendet eller eljest åläggas vidtagna åtgärder varom tvekan om betalningsskyldighet kan råda.

I tveksamma fall skall Ni, under beaktande av vad ovan sagts, hänskjuta frågan till vägförvaltningen i Härnösand. Härnösand den 9 april 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN


Per Hellström

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

LANTBRUKSINGENJÖREN
i
Västernorrlands län
Härnösand

Transumt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I
VÄSTERNORRLANDS LÄN
Dnr. 2619-43/48.
INKOM 6 APR. 1948.

Till

Vägförvaltningen i Västernorrlands län.

Jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen får jag härigenom värdsamt meddela att sammanträden rörande laga syneförrättningar i fråga om torrläggning av marl och som även beröra allmänna vägar, komma att hållas på nedan angivna platser och tider.

.....

Hos byggnadssnickare Roland Nilsson i Lucksta den 28 april 1948 kl. 11.00. Fördjupning erfordras för torrläggningens skull av vattenavlopp genom allmänna vägen Sörfors - Hassela.

.....

Härnösand den 5 april 1948.

(W. Arfwedson.)

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Stina Eriksson

VÄGFÖRVALTNINGEN		
VÄSTERNORRLANDS LÄN		
Dnr 4190-43/48		
INKOM - 1 JUN. 1948		
ÖVERL.	HANDL.	BESV.

Till

Vägförvaltningen i Västernorrlands län.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härigenom för yttrande värdsamt förete förslagsritningarna till " Lucksta dikningsföretag år 1948 " uti Attmars socken av Västernorrlands län.

Torrlägningsföretaget berör allmänna vägen Sörfors - Norr Hassel på så sätt, att föreslaget avloppsdike skär nämnda väg. Den på detta ställe befintliga stentrumman, är relativt nybyggd, med den ligger för grunt för att medgiva torrläggning av ovanförliggande åker och äng till 1,20 meters djup, trots att markägarna enligt uppgift framhöllo denna sak, när trumman byggdes. I stället för att bygga om den befintliga stentrumman föreslås, att ett nytt avlopp genom vägen anordnas på sidan om trumman. Då nederbördsområdet icke är större än cirka två kvadratkilometer, och då flodvattnet delvis kan avbördas genom den befintliga trumman, torde det vara fullt tillräckligt med en rörtrumma ϕ 50 cm med bottenläget $\approx +10,70$ m över vid förrättningen antaget jämförelseplan. Arbetet med anordnandet av det nya vattenavloppet torde bära utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Uppströms vägtrumman föreslås avloppet följa vägen på en sträcka av 68 meter. Vagräcke finns redan på detta ställe och tre meters bankett mot vägbanken är föreslagen. Vägmästare N.Hj. Skalin, som i egenskap av vägförvaltningens förordnade representant besett förslaget på platsen, kunde icke finna den föreslagna anordningen skadlig ur vägteknisk synpunkt.

Härnösand den 26 maj 1948.

W. Arfwedson

(W. Arfwedson)

Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande:

Mot torrlägningsföretagets utförande i enlighet med företädda ritningar och handlingar finnes ur vägteknisk synpunkt ingenting att erinra. Vägförvaltningen får härigenom förklara sig villig att utföra ifrågavarande rörtrumma $\varnothing$ 0,5 m. Härnösand den 1 juni 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN



L.A. Wallmark

ARVODESRÄKNING

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JUL 1948

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Lucksta dikningsföretag år 1948

I Attmars socken av Västernorrlands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 29/7 1947 - 26/6 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 3.57 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	42	-		
2.4 % av 6.320 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	151	68		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	193	68		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarb. för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			193	68
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			193	68

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				193	68
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
dagarvoden à kr för (extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
Summa kronor:				193	68

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Härnösand den 10 juli 1948

Ett exemplar av densamma har den 19/7 1948 överlämnats personligen till Byggnadssnickare Roland Nilsson, Fack 14, Lucksta, enligt mottagningsbevis kvitterats av

i egenskap av företagets förtroendemän. (titel, namn och adress)

Bestyrkes:

W. H. J. J. J.
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr

Granskad den

20/11

1948

av

[Signature]

Kopia.

Förrättn. nr 21/46 Litt. 20:26/48

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Lucksta dikningsföretag år 1948

I Attmars socken av Västernorrlands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 29/7 1947 - 26/6 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 3.57 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	42	-		
2.4 % av 6.320 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	151	68		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	193	68		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			193	68
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			193	68

