

2603

Y 2*1803

Greg nr:

11-302

11-103

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1943

DIARIE Nr

SAK Nr

Gottne dikningsföretag år 1948.

Mo socken.

Västernorrlands län.

FÖRBINDELSE

rörande

statsbidrag för inre rationalisering.

Lantbruksnämnden i Västernorrlands län

har genom beslut den 8/5 1953 med stöd av bestämmelserna i Kungl. kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m. m. beviljat "GOTTFNE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948" uti Mo socken
Förtroendeman: Hemmansägare Oskar Bergman, Gottfne,

här nedan benämnd bidragstagaren, ett statsbidrag ur anslaget Bidrag till jordbrukets rationalisering å Etthundrasjuttio (170:-) kronor. avseende fastigheterna Gottfne 7⁴, 7⁵.

§ 1.

Bidraget skall användas för företagets utförande.

Bidrag har icke beräknats till dikena 1 (1+25-4+60) och 2, vilka äro att hänföra till "täckdikning"

Bidrag härtill kan erhållas med 25 % av kostnaden efter individuell ansökan hos lantbruksnämnden.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig

a) att senast till den 1/9 1954 utföra företaget i överensstämmelse med den i § 1 omnämnda planen med de ändringar däri, varom lantbruksnämnden kan komma att efter framställning besluta;

b) att underkasta sig nämndens inseende och kontroll av företagets utförande samt att kostnadsfritt tillhandahålla därvid erforderlig hantlangning.

§ 3.

Bidraget utbetalas ~~efter följande ordning~~ sedan företaget - med undantag av de i § 1 angivna dikena - blivit avsynat och godkänt.

Därest bidraget beräknats till högre kostnad än den verkliga, må bidragstagaren vidkännas motsvarande minskning av bidraget.

Kk 170:- utbet. 17/11-55.

Denna förbindelse är upprättad i två exemplar, av vilka lantbruksnämnden och bidragstagaren tagit var sitt.

För GOTTNE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948:

Gottne

den

27/10

1955.

Oskar Bergman

Bidragstagarens namn

Län - äg

Titel

Gottne

Bostad och postadress

184

Telefon

För lantbruksnämnden i Västernorrlands län:

F. Hedberg
W. Björck

Att bidragstagaren Hemmansägaren Oskar Bergman, Gottne, egenhändigt underskrivit förestående förbindelse, intyga:

Oskar Bergman

Namn

Län. äg

Titel

Gottne

Adress

Namn

Titel

Adress

"Gottne dikningsföretag år 1948" i Mo socken.

Vid den 27 oktober 1955 verkställd avsyning befanns företaget både till den del vartill bidrag beviljats och den del, vilken hänförts till täckdikning vara utfört i överensstämmelse med förslaget, med tillägg att sträckan 0+55-1+25 av dike 1, utförts som täckt ledning av 6" betongrör. Ansökan om bidrag till täckdikningen har inkommit. Tillstyrkes att företaget godkännes och att bidraget till dikning, 170 kronor, sändes till; hemmansägare Oskar Bergman, Gottne.

Härnösand den 31 oktober 1955.

Arthur Isaksson
/Arthur Isaksson/

W

1890

1890

1890

1890

1890

JD 1012

DIARIE Nr 08438

K. LANTBRUKSINGENJÖREN

19 OKT 1948

Utredning rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Gottne dikningsföretag år 1948

Mo socken

Västernorrlands län;

verkställd av lantbruksingenjör W. Arfwedson.

TRUMBULL 1904

SEVENTH EDITION

1904

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

"Gottne dikningsföretag år 1948"

(företagets namn samt socken och län)

uti Mo socken av Västernorrlands län.

~~XXXXXX~~ } Förtroendeman: Hemmansägare Oskar Bergman, Gottne.
(titel, namn och adress)

~~XXXXXX~~ } Förrättningsman: Lantbruksingenjör W. Arfwedson.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 25 november 1947. Förrättningen avslutad 10 juli 1948.

Förslaget är upprättat { ~~XXXXXX~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
~~XXXXXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 8 år efter lagakraftvinnandet i kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 2 046:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 1 784:77 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Sandblandad lera 1.70 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	1680	-			104	77	1784	77	-	1 784	77

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	1	99		02	2	01	2 046	-	2	1 784	77	900	1 2	890

Av bidraget belöper omkring 890 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra emot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna. Arbetet är icke påbörjat. Ingen av berörda fastigheter har större åkerareal än 10 har. Såvitt kunnat utrönas har statsbidrag icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark. Företagets utförande är en förutsättning för bedrivande av ett rationellt jordbruk och företaget uppfyller även i övrigt fordringarna för erhållande av statsbidrag. Då det dessutom kommer att icke oväsentligt förstärka ofullständiga jordbruk, synes det vara berättigat till bidrag enligt den högre bidragskvoten.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden får därför - i överensstämmelse med lantbruksingenjörens förslag i ärendet - tillstyrka bidrag enligt den högre bidragskvoten från statens avdikningsanslag med hälften av den beräknade kostnaden eller med i avrundat tal 890 kronor.

Bilagor:

1/ Lagakraftbevis.

2/ Redovisning av förrättningskostnader o.dl.

Härnösand den 1 oktober 1948.

R. Crona. / W. Björndson

THUMB AND

OF THE RIGHT INDEX FINGER

THUMB

NORRBYGDENS VATTENDOMSTOL

Att besvär intill denna dag icke anförts hos Norrbygdens vattendomstol över en enligt uppgift den 10 juli 1948 avslutad syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen rörande Gottne dikningsföretag av år 1948, Mo socken, Västernorrlands län; betygar, Umeå i Norrbygdens vattendomstols kansli den 11 september 1948.

Ewert Lohman
vattenrättssekreterare.



1. The first part of the report discusses the general situation of the country and the role of the government. It also mentions the importance of the military and the role of the police. The second part of the report discusses the economic situation and the role of the private sector. It also mentions the importance of the agricultural sector and the role of the industrial sector. The third part of the report discusses the social situation and the role of the education system. It also mentions the importance of the health system and the role of the social services. The fourth part of the report discusses the political situation and the role of the political parties. It also mentions the importance of the judicial system and the role of the legal system. The fifth part of the report discusses the environmental situation and the role of the environmental protection agencies. It also mentions the importance of the natural resources and the role of the environmental management system. The sixth part of the report discusses the international situation and the role of the international organizations. It also mentions the importance of the foreign relations and the role of the diplomatic system. The seventh part of the report discusses the future of the country and the role of the government. It also mentions the importance of the development and the role of the planning system. The eighth part of the report discusses the conclusion and the role of the government. It also mentions the importance of the future and the role of the government. The ninth part of the report discusses the appendix and the role of the government. It also mentions the importance of the future and the role of the government. The tenth part of the report discusses the bibliography and the role of the government. It also mentions the importance of the future and the role of the government.



ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA

Tel. 22 58

Postgäto 8593

ÖRNSKÖLDSVIK

Ver. 1.

ANNONS RÄKNING Nr 1134

Datum	TEXT	Antal ggr	Antal mm	Kronor
25.2	O. Bergman	1		<u>7:36</u>

Redovisningsnr 10512

Till postgirokonton nr 7593

Avgift 7593

Signaturen

Öre 7593

Inbetalt belopp Kronor 7593 Öre

(för avsändarens anteckningar)

7593

7593

Angiv annonsräkningsnumret!

BREVKORT

ÖA

EFFEKTIVASTE ANNONSORGAN
SENASTE NYHETSFORMEDLARE

Lantbruksing. W. Arfwedse
Härnösand.

ON

Nord-Sverige

Ett bra annonsorgan för Angermanland

ANNONSPRIS: FÖRE TEXT 28 ÖRE, EFTER TEXT 28 ÖRE OCH TEXTSIDA 28 ÖRE PR MM. POSTGIROKONTO 32804

TELEFONER

Expeditionen 502

Redaktionen 404

Sollefteå den 11 juni 1948.

Lantbruksingenjör W. Arfwedson, HÄRNÖSAND.

Debet

Nr. 4930.		Vid likvid torde vidstående nr öberopas	ggr	mm.	Kronor	Kronor
1948 Juni	11	An annons Kung. ang. syneförrättning Gottne dikningsföretag	1			5 35
Redovisningsnr 15288 Till postgirokonto nr 32804 Avgift Öre 9 Signatur (för avsändarens anteckningar)		Inbetalt belopp Kronor Öre 		Kronor 5 35		

OBS! All rabatt bortfaller om likvid ej erlägges i rätt tid. Vid konkurs och ackord bortfaller likaledes event. å räkningen krediterad rabatt.

and the same for the same

PROTESTANT

THE PROTESTANT

THE PROTESTANT

THE PROTESTANT

NAME	AGE	SEX	OCCUPATION

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Gottne dikningsföretag år 1948"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

uti Mo socken av Västernorrlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Förskott från O. Bergman		20	-				
		Hantlangning						30	-
1948									
febr.	25	Annons i Örnköldsviks Allehanda	1			7	36		
juni	11	" " Nord-Sverige	2			5	35		
juli	10	Arvode till statsverket enl. räkning 20:21/48						58	66
sept.	11	Lagakraftbevis				3	40		
				20	-	16	11	88	66
								16	11
		Summa utgifter						104	77
Återbetalt till O. Bergman 20:- - 16.11 = <u>3.89 kronor.</u>									

Postanvisning	Adressat:	Inbetalt belopp
nr 612	O. Bergman	Kronor
Avgift	Adressort:	Öre
57	Gottne	389

Härnösand den 28 september 1948.

W. Apstedt
lantbruksingenjör.

Blank page with faint horizontal lines and a vertical center line.


Handlingar rörande

Gottne dikningsföretag år 1948.

uti Mo socken av Västernorrlands län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala = 1 : 100 000.

U T L Å T A N D E

rörande torrläggning av mark inom byn Gottne uti Mo socken av Väster-norrlands län; avgivet vid syneför-rättning enligt vattenlagen år 1948.

Mom. 1. Företagets läge, omfattning och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet ligger cirka tre kilometer ostsydost om Gottne järnvägsstation vid Norra Stambanan. Å vidstående översiktskarta har det inritats med röd färgbeteckning. Det tillhör Moälvens nederbördsområde, vilket i K.K. nr 191:22 betecknas med nr 36.

Företaget avsåg ursprungligen två skilda dikningssamfälligheter nr I och II, men vid sammanträde med sakägarna bestämdes, såsom av sammanträdesprotokollet närmare framgår, att endast samfällighet I skulle utföras. Förslaget till denna dikningssamfällighet har upprättats i överensstämmelse med delägarnas yrkande och omfattar upptagande av diken nr 1 och 2. Företaget är att anse såsom "dikning" i vattenlagens mening och skall benämnas: "Gottne dikningsföretag år 1948".

Mom. 2. Förordnande och laga hinder.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands län har förordnat undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning. Denna har handlagts utan biträde av godmän. Företaget synes icke beröra några motstående intressen och laga hinder eller annat hinder mot dess utförande torde icke föreligga.

Mom. 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Genom nymätning har upprättats plankarta i skala = 1:4000. Åker betecknas med gul färg och äng med grön. Öppna dikessträckor betecknas med dubbla och täckta med enkla röda linjer. Blå siffror ange markytans höjdläge över ett vid förrättningen antaget jämförelseplan, bestämt av följande fixpunkter:

- 1.) Fix. = 33,84, Kors i sten, belägen cirka 70 m öster om ändpunkten av dike nr 2.
- 2.) Fix. = 34,00, kors i sten, belägen i rågången fastigheterna 7⁴ och 7⁵ mitt för en lada.

Över avloppsdikena har upprättats profil- och sektionsritningar,

angivande markbeskaffenhet, lutningsförhållanden m.m., och vara med röda siffror angivits föreslagna dikesdimensioner, bottenlägen och bottenlutningar.

Mom. 4. Vattenmängd och föreslagna dikesdimensioner.

Vattensamlingsområdena hava inmätts på marken och äro på profilritningarna angivna vid alla intag på rörledningarna. Rördimensionerna hava sedan bestämts med hänsyn till dels vattenmängden, varvid avrinningen antagits till två sekundliter per hektar och dels lutningsförhållandena. Särskilda beräkningar för dimensionering av den öppna dikessträckan hava icke ansetts erforderliga på grund av det obetydliga nederbördsområdet.

Mom. 5. Broar och trummor.

I samband med företagets utförande skall en rörtrumma byggas vid sektion 0+55. Denna skall utföras i överensstämmelse med den till kostnadsförslaget fogade typritningen. Beträffande övriga broar och trummor, som sedermera kunna komma att uppföras över det öppna avloppsdiket, bestämmes endast, att de icke få göras på sådant sätt, att de uppdämma det framrinnande vattnet.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Förrättningsmannen har verkställt approximativ uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, varom närmare finnes angivet i bifogade värderingslängd, såväl beträffande alstrings- som brukningsbåtnaden. Den mark, som beräknas erhålla alstringsbåtnad, är å plankartan innesluten av en streckad svart linje och uppdelad i olika ägofigurer. Området för brukningsbåtnaden är begränsat av en heldragen grön linje och betecknat med bokstaven "a".

Delägarna i företaget hava träffat frivillig överenskommelse (Protokollsbilaga D.) om bl.a. kostnadernas fördelning. Denna överenskommelse har av förrättningsmannen vitsordats och intages härmed såsom del av detta utlåtande. I enlighet med denna överenskommelse har en kostnadsfördelningslängd upprättats, vari deltagningsskyldigheten för de båda fastigheterna angivits i procent av den sammanlagda avdiktningsskostnaden. Efter dessa procenttal skola även förrättningskostnaderna och övriga gemensamma utgifter fördelas. Båda delägarna äro sökande till företaget.

Mom. 7. Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av delägarna önskar fullfölja det-
samma, utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning
upprättade förslaget. Det må påbörjas så snart syneförrättningen
vunnit laga kraft, och bör vara fullbordat inom åtta år därefter.
Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen får jag härigenom ytterligare be-
stämma följande i fråga om företagets utförande.

Uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,70 meter från
dikeskanten och icke i brantare lutning mot denna än 1:1,0, varjäm-
te nödiga öppningar genom upplagen för ytvattnets framsläppande
skola anordnas.

Vattnet får icke uppdämmas eller framsläppas på sådant sätt,
att skada därigenom uppstår.

Ras eller förskjutningar, som till äventyrs kunna inträffa,
skola omedelbart avhjälpas, och erforderliga släntförstärkningar
vidtagas.

Till täckta diken får endast fullgott material användas, och
tegelrören skola sålunda vara "SIS"-märkta. Rörens läggning skall
handhavas av sakkunnig person, och rörledning får icke övertäckas,
förrän den blivit avsynad och godkänd.

Mom. 8. Framtida underhållet.

I företaget ingående öppen dikessträcka skall så ofta så erfor-
dras, rensas från anhopade slam- och växtbildningar, varvid särskilt
bör iakttagas, att det håller föreskrivet djup. Sådan rensning bör
företagas minst en gång vart femte år. De täckta dikena skola år-
ligen inspekteras, och slambrunnarna då rensas.

Kostnaderna för underhållet skall fördelas på i företaget ingåen-
de fastigheter efter samma grunder, som gälla för det första uppta-
gandet.

Mom. 9. Vattendomstolsavgift.

Då den uppskattade båtnaden icke uppgår till 10 000 kronor, skall
sådan avgift, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § icke utgå.

Mom. 10. Organisation.

Vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar
skola förvaras hos den för företaget utsedde förtroendemannen. Honom
äligger även;

- att föra räkenskaper över influtna och utgivna medel,
- att övervaka och kontrollera arbetets utförande, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll kunna vara erforderliga.

Mom. 11. Bilagor.

Agobeskrivnings- och värderingslängden (Bilaga 1.), kostnadsförslaget (Bilaga 2.), grävningstabellen (Bilaga 3.) samt kostnadsfördelningslängden (Bilaga 4.) äro i tillämpliga delar att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning eller mot detta utlåtande må föras vid Norrbygdens Vattendomstol, Adress: Umeå. Besvärsskrivelsen skall i tre exemplar ingivas till domstolen inom sextio dagar från denna dag räknat.

Mom. 13. Verkställighet.

Då i denna sak underställning vid vattendomstol icke skall äga rum, kommer det att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Härnösand den 10 juli 1948.

W. Björndson

lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Bilaga 1.

Ägobeskrivnings- och Värderingslängd.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>A L S T R I N G S B Å T N A D.</u>		<u>Bilaga 1a.</u>									
<u>S a m f ä l l i g h e t I.</u>											
<u>2¹ sel. Gottne 7⁴.</u>											
<u>Harald Östman.</u>											
Äng, mullhaltig lera på lera	1				01			100	1	-	
Åker, lermylla på sandig lera	2		05					500	25	-	
" " " "	3		17					600	102	-	
Summa			22		01				128	-	
<u>2¹ sel. Gottne 7⁵.</u>											
<u>Oskar Bergman.</u>											
Äng, mullhaltig lera på lera	4				01			100	1	-	
Åker. lermylla på sandig lera	5		05					500	25	-	
" " " "	6		33					600	198	-	
" " " "	7		20					600	120	-	
" " " "	8		05					600	30	-	
" " " "	9		32					700	224	-	
" " " "	10		29					800	232	-	
" " " "	11		26					700	182	-	
" " " "	12		07					800	56	-	
" " " "	13		04					800	32	-	
" " " "	14		08					800	64	-	
" " " "	15		04					800	32	-	
" " " "	16		04					800	32	-	
Summa		1	77		01				1228	-	
<u>B R U K N I N G S B Å T N A D.</u>		<u>Bilaga 1b.</u>									
<u>S a m f ä l l i g h e t I.</u>											
<u>2¹ sel. Gottne 7⁵.</u>											
<u>Oskar B ergman.</u>											
Område a			3	45				200	690	-	
Summa			3	45					690	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>S A M M A N D R A G.</u>											
<u>S a m f ä l l i g h e t I.</u>											
<u>2¹/₂ sel. Gottne 7⁴.</u>											
<u>Harald Östman.</u>											
Alstringsbåtnad	128:-	1-3		22		01					
Brukningsbåtnad	0:-									128	-
<u>2¹/₂ sel. Gottne 7⁵.</u>											
<u>Oskar Bergman.</u>											
Alstringsbåtnad	1228:-	4 - 16		1 77		01					
Brukningsbåtnad	690:-									1918	-
Summa				1 99		02				2046	-
Summa Alstringsbåtnad										1356	-
Summa Brukningsbåtnad										690	-
Härnösand den 10 juli 1948.											
											
lantbruksingenjör.											

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG


	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bilaga 2.

Kostnadsförslag.
(beräknat efter en timlön av 2.10 kr.)



Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal lm.	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		<u>S a m f ä l l i g h e t I.</u>									1
		<u>Dike nr 1.</u>									2
0-1+25	125	Sandbl. lera m ³	100	1.70	170	-					3
0+55		Trumma typ T-9"			75	-	245	-			4
		För oförutsedda arbets- svårigheter och utgifter tillägges omkring 10 %.					25	-	270	-	5
1+25-2+96	171	Täcktt dike av 5" tegelrör	171	1.65	282	15					6
		Schaktning, rörenslägn. återfyllning m.m.	171	1.75	299	25					7
1+25		Rörutlopp, typ Ut-5"			14	-					8
1+96		Slambrunn, typ Su-15"			30	-					9
2+76		Slambrunn, typ Su-15"			30	-					10
2+96		Slambrunn, typ Sö-15"			40	-	695	40			11
		Tillägges omkring 10 %					69	60	765	-	12
2+96-4+60	164	Täcktt dike av 3" tegelrör	164	0.70	114	80					13
		Schaktning, rörenslägn. återfyllning m.m.	164	1.30	213	20					14
4+2		Slambrunn, typ Su-15"			30	-					15
4+30		Slambrunn, typ Su-15"			30	-					16
4+60		Stensil, typ St			25	-	413	-			17
		Tillägges omkring 10 %					42	-	455	-	18
	460	<u>Summa</u>							1490	-	19
		<u>Dike nr 2.</u>									20
5-5+60	60	Täcktt dike av 3" tegelrör	60	0.70	42	-					21
		Schaktning, rörenslägn. återfyllning m.m.	60	1.30	78	-					22
5+51		Slambrunn, typ Su-15"			30	-					23
5+60		Stensil, typ St			25	-	175	-			24
		Tillägges omkring 10 %					15	-	190	-	25
	60	<u>Summa</u>							190	-	26
		<u>S A M M A N D R A B.</u>									27
		<u>S a m f ä l l i g h e t I.</u>									28
	460	Dike nr 1							1490	-	29
	60	" " 2							190	-	30
	520	<u>Summa</u>							1680	-	31

Härnösand den 10 juli 1948.


lantbruksingenjör.

Trumma Typ T.

Skala 1:50





KOSTNADSBERÄKNING

Typ	Falsrör+frakt, Kr. pr. m.	Arbetskostnad, Kr. pr. m.	Summa pr. m. färdig trumma Kr.
T-9"	7,50	7,50	15:-
T-12"	9,00	11,00	20:-
T-15"	13,75	16,25	30:-
T-18"	19,50	20,50	40:-
T-50cm	23,75	21,25	45:-
T-60cm	30,00	25,00	55:-
T-80cm	43,75	31,25	75:-
T-100cm	57,50	32,50	90:-
T-120cm	87,50	37,50	125:-
T-150cm	112,50	42,50	155:-
T-180cm	150,00	50,00	200:-



ARBETSBESKRIVNING

Rören nedlägges med den vidare falsen mot inloppet. Grund för rören göres genom grusfyllning och i lös mark dessutom rustbädd. I tjälskjutande mark förlägges grundens underkant på frostfritt djup. Trumändarna inmräs med torv och slänterna torvbeklädas. Kringfyllningen göres, av grovt stenfritt grus eller välförmultnad torv, till minst 30 cm:s höjd över rören.

Kopierad hos:
KOPIERINGSBYRÅN
HÄRNÖSAND TEL. 9600

Slambrunnar.Skala 1:50.Typ SöTyp Su

Typ Sö 15" och typ Su 15 inre diam. = 37,5 cm.



Stensil.Skala 1:50.Typ St

Kopierad hos:
KOPIERINGSBYRÅN
HÄRNÖSAND TEL. 9938

Rörlutlopp för betongrör.

Skala 1:50.


Typ Ub



Rörlutlopp för tegelrör.

Skala 1:50.

Typ Ut



Kopierad hos:
KOPIERINGSBYRÅN
HÄRNÖSAND TEL. 8038

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bilaga 3. Grävningstabell.								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dike nr 1.					
0	-	-	0.30	0	1:1.0			
+20	20	0.55	"	1.40	"			
+40	20	0.95	"	2.20	"			
+55	15	0.90	"	2.10	"			Trumma typ T-9"
+60	5	0.90	"	2.10	"			
+80	20	0.95	"	2.20	"			
1	20	1.05	"	2.40	"			
+25	25	1.20	"	2.70	"			
+25	-	1.00	Rörutlopp, typ Ut-5"					1+25-2+96 täckt dike av 5" tegelrör.
+40	15	1.05						
+60	20	0.90						
+80	20	1.25						
+96	16	1.25	Slambrunn, typ Su-15"					
2	4	1.10						
+20	20	1.20						
+40	20	1.45						
+60	20	1.25						
+76	16	1.20	Slambrunn, typ Su-15"					
+96	20	1.25	Slambrunn, typ Su-15"					2+96-4+60 3" tegelrör.
3	4	1.25						
+20	20	1.25						
+40	20	1.20						
+60	20	1.25						
+80	20	1.15						
4+2	22	1.15	Slambrunn, typ Su-15"					
+20	18	1.40						
+30	10	1.20	Slambrunn, typ Su-15"					
+40	10	1.15						
+60	20	1.10	Stensil, typ St.					
			Dike nr 2.					
5	-	1.15						5-5+60 3" tegelrör.
+20	20	1.00						
5+40	20	1.30						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad		Andel i gemensam kostnad inom samfällighet	
			kronor	öre	kronor	öre	procent	
	1	2	3		4		5	6
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

Bilaga 4.

Kostnadsfördelningsslängd.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Protokoll fört vid sammanträde rörande ~~utdikning~~ laga syneförrättning i fråga om utdikning av mark inom byn Gottne i Mo socken av Väster-norrlands län.

Den 18 mars 1948 kl. 13.30 inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägare Oskar Bergman i Gottne för att på grund av vederbörligt förordnande (Bilaga A ^{I-II} .) handlägga ifrågavarande förrättning. Företagets sakägare hade genom kungörelser (Bila- ^{I-II} ga B .) och underrättelser (Bilaga C.) erhållit meddelande om platsen och tiden för sammanträdet och hade med anledning härav följande personer tillstädeskommit.

- Oskar Bergman, äg av Gottne nr 7 ⁵
- Harald Östman, " " " " 7 ⁴
- Johan Jonsson, " " " " 13 ¹
- Jonas Jonsson, " " " " 9 ²⁹

§ 1.

Jäv mot förrättningsmannen eller laga hinder mot företaget anfördes icke.

§ 2.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar som utförts, och framlade i koncept de därvid upprättade ritningarna.

§ 3.

Jonas Jonsson yrkade i första hand, att vattnet skulle ledas i rågången mellan Bergmans och Östmans hemman till tjärnen, och om detta på grund av tekniskt ekonomiska skäl icke läte sig göras, utan vattnet avleddes till rågången mellan hans och Johan Jonssons hemman, så fordrade han att full ersättning skulle lämnas för den skada som därigenom skulle komma att förorsakas honom.

§ 4.

Harald Östman förklarade, att det såväl tekniskt som ekonomiskt var omöjligt, att avleda vattnet i rågången mellan hans och Bergmans hemman, och om man antog att detta skulle vara möjligt, så bleve förhållandena icke bättre än de nu vore. Hans huvudsakliga nytta bestod i det täckdike nr 4, som utmynnade i dike nr 3, och det kunde utföras, utan att dike nr 3 utfördes, utan behölls i nuvarande skick. Skulle Jonas Jonssons yrkanden ^{om} ~~bifall~~ ersättningar bifal-

las, vore det lika bra, att hela dikningen slopades.

§ 5.

Johan Jonsson ansåg, att om han skulle dels mottaga vatten, som kom från andras hemman och avleda det över sitt skifte och dels stå risken att vara skyldig att ersätta skada, som kunde uppkomma längre ned, så vore det bättre att låta hela företaget förfalla.

§ 6.

Jonas Jonsson ansågs sig icke hava någon nytta av dikningen och ville därför icke taga del i detsamma. Han vidhöll vidare sitt påstående, att det ginge bra att avleda vattnet i rågången mellan Östman och Bergman.

§ 7.

Oskar Bergman motsatte sig, att vattnet avleddes i rågången mellan honom och Östman utan yrkade, att det avleddes åt samma håll, som det förnärvarande rann. Vidare yrkade han, att om samfälligheten II icke utfördes, så skulle dock samfällighet I i alla fall fullföljas.

§ 8.

Johan Jonsson anförde, att sedan sjösänkningen utfördes, för ungefär tio år sedan, så blev sjöns vattenstånd så lågt, att den försumpning, av markerna, som nu förefanns berodde icke på sjön utan på att avloppsdiket icke var tillräckligt.

§ 9.

Jonas Jonsson däremot var av den uppfattningen, att försumpningen berodde på högvattnet i sjön, och att det därför var meningslöst, att förstora diket, ty vattnet skulle i alla fall ^tsiga upp så högt från sjön, att markerna därav försumpades.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att om förrättningen skulle fullföljas, så måste godemän närvara vid förrättningens vidare fortsättning.

§ 11.

Jonas Jonsson förklarade, att han icke yrkade att förrättningen fullföljdes, och undertecknade återkallelse av sin ansökan.

§ 12.

Oskar Bergman och Harald Östman förklarade, att de icke yrkade på att samfälligheten nr II utfördes utan endast samfällighet I.

§ 13.

Oskar Bergman och Harald Östman träffade frivillig överenskommelse om bl.a. kostnadernas fördelning (Bilaga D.), vilken av för-

rättningsmannen vitsordades såsom varande lämplig.

§ 14.

Det upplystes, att statsbidrag icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande markområde.

§ 15.

Då intet annat förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att förrättningsen skulle komma att avslutas på förrättningsmannens kontor i Härnösand och på tid, som sedermera skulle komma att i vederbörlig ordning meddelas, varefter avskrift av handlingarna och kopior av ritningarna skulle komma att sändas till den utsedde förtroendemannen.

Gottne den 18 mars 1948.

W. Björndal

Förrättningsman.

Företstående protokoll är vid sammanträdet uppläst och lämnat utan anmärkning.

Lars-Olof Eriksson

Leif Eriksson

Oskar Bergman

§ 16.

Förrättningen avslutades den 10 juli 1948. Kungörelse härom (Bil B^{III} - B^{IV}) hade i vederbörlig ordning utfärdats.

Härnösand den 10 juli 1948.

W. Björndal

lantbruksingenjör.

SVENSKT NORMAL 2

JUN 1946

SVENSKT NORMAL 2

LÄNSSTYRELSEN

I

VÄSTERNORRLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

R E S O L U T I O N .

Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gottne by i Mo socken.

Detta förordnande översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Härnösand i landskansliet den 25 november 1947.

På länsstyrelsens vägnar:


S. J. Nilsson
S. J. Nilsson

Per Wenström
Per Wenström

Utan avgift.

N:o 82-32/1947 Fl.D.

MS.



Sur 37
1947

Nr 82-32 F.L.D.
1947

23.
Luk. 9/9-47
Bilaga A^I

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Ink.d. 19 NOV 1947 *
LANDSKANSLIET

Till

Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ing}_{oss} tillhörig mark inom
Gottne by i Mo socken(-nar) av Västernorrlands
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser dikning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Gottne

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Hemmansägare Oskar Bergman Gottne

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. Gottne 44

Gottne den 27 augusti 1947

Oskar Bergman

Loken Lousen
Jens Oström

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniör W. Arfwedson, Härnösand.

Härnösand den 17 november 1947.

På Torrläggningens vägnar:

Joe Jant

Lantbruksingenjören:
Ang. syneförrättning
enligt vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde rörande syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Gottne 7⁴⁻⁵, 9²⁹, 13¹, och 17¹ i Mo socken kommer att hållas hos Oskar Bergman i Gottne den 18 mars 1948 kl. 13,30, då vederbörande sakägare äga att tillstädeskomma för utförande av sin talan,

Härnösand den 23 februari 1948.

På tjänstens vägnar:

W. Sjweden
lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Mo församling

den 29 febr. 1948

Otto Bälén

Kyrkoherde v. Pastor-Kommisarie Kyrkostyrelsen

Att kungörelsen varit införd i tidningen Örnsköldsviks
Allehanda den 25 februari 1948 intygas.

I tjänsten:

W. Sjweden
lantbruksingenjör.

СЛЕВСКІ МОБИЛІ

СЛЕВСКІ МОБИЛІ

СЛЕВСКІ МОБИЛІ

СЛЕВСКІ МОБИЛІ

Lantbruksingenjören:
Ang. syneförrättning
enligt vattenlagen.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Gottne dikningsföretag år 1948" uti Mo socken, kommer att avslutas den 10 juli 1948, varefter vederbörliga handlingar bliva tillgängliga hos den utsedde aktförvararen; lantbrukaren Oskar Bergman, Gottne.

Härnösand den 10 juni 1948.

På tjänstens vägnar:

W. Alfredson
lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Mo församling

den 13. Juni 1948
G. Th. Böhlin
Kyrkoherde v. Följes Kemistiser Kyrkostadskontor

Att kungörelsen varit införd i tidningen Nord-Sverige den 11 juni 1948, intygas.

I tjänsten:

W. Alfredson
lantbruksingenjör.

1946
JULY 1946
JULY 1946

1946
JULY 1946
JULY 1946

1946
JULY 1946
JULY 1946

1946
JULY 1946
JULY 1946

1946
JULY 1946
JULY 1946

1946
JULY 1946
JULY 1946

F ö r t e c k n i n g

över nedanstående dag avsända underrättelser om sammanträde hos
hemmansägare Oskar Bergman, Gottne, den 18 mars 1948 kl. 13.30
rörande laga syneförrättning i fråga om torrläggning av mark.

Hemmansägare	Oskar Bergman	o	Gottne
"	Jonas Jonsson		"
"	Johan Jonsson		"
Harald	"	Harald Östman	o
"		Alrik Söderström	"
"			"

Härnösand den 4 mars 1948.

W. Söderström
förrättningsman.

TUMBA 1946

SVENSKT NORMAL 2

Bilaga D.

Överenskommelse.

Emellan undertecknade, samtliga delägare i "Gottne diknings-
företag år 1948" uti Mo socken Av Västernorrlands

län, är följande överenskommelse träffad.

1. Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena vi oss om företaget och förbinda oss att utföra och underhålla detsamma i överensstämmelse med vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättat förslag.
2. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas mellan oss på sätt som här nedan under punkt 6, anges. Förrättningskostnaderna och övriga gemensamma utgifter skola fördelas efter andel i den sammanlagda avdikningskostnaden.
3. Arbetet med företagets utförande skall påbörjas så snart så lämpligen kan ske och vara fullbordat senast inom tre år efter det statsbidrag eventuellt beviljats till företaget.
4. Till ^{förtroendeman} ~~arkivsstyrelsen~~ för företaget välja vi hemmansägare
Oskar Bergman i Gottne
5. Den valda ^{förtroendemannen} ~~arkivsstyrelsen~~ befullmäktigas:
att göra hemställan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande,
att för bidragets erhållande avsluta kontrakt och underteckna övriga härför erforderliga handlingar,
att utkvittera och uppbära det statsbidrag, som eventuellt kan bliva beviljat, samt
att på oss utdebitera vad utöver statsbidraget åtgår för företagets genomförande.
6. Grunden för deltagningsskyldigheten bliver, att varje delägare svarar för dikningens utförande och underhåll på sina ägor, och beträffande rågångsdiken vardera av rågrannarna deltaga med lika arbete och kostnad till hälften vardera.

~~Härifrån görs dock följande undantag:~~

Sålunda överenskommet försäkras.

Gottne den 18 mars 1948.

Jenshl Östman

Oskar Bergman

Förestående överenskommelse vitsordas och namnteckningarna bevittnas.

I tjänsten: *W. Nyman*

1870

ARVODESRÄKNING

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

"Gottne dikningsföretag år 1948"

(företagets benämning etc. samt socken och län)

1 Mo socken av Västernorrlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 26/7 1947 -25/5 1948.

A r b e t s å t g ä r d m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 2.01 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	33	-		
2.4 % av 1.680 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	40	32		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	73	32		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	58	66		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			58	66
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			58	66

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
				58	66
Transport:					
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
har icke					
dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste					
dagarvoden à kr för {assistent, assistent eller tekniskt biträde					
dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
.....					
Summa kronor: 58 66 ✓					

Särskilda anteckningar:

.....

Räkningen är utställd i Härnösand den 10 juli 1948

Ett exemplar av densamma har den 16 juli 1948 överlämnats personligen till

Hem.äg. Oskar Bergman, Gotthe enligt mottagningsbevis kvitterats av

i egenskap av förtroendemän (titel, namn och adress)

Bestyrkes: W. J. Jansson namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till~~ kr.

.....

.....

Granskad den 2 / 1 1950 av ef