


Inkommen t. Mellanbygden Vaktendomsstol

d. 29/4 1932

--- Y --- 2*2124

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

b 168



VL 13/1932

N. O. 42-III

d. 29/9 1932

Handlingar
angående "Gulåstjärns sank-
ningsfritag av år 1932" uti
Torps socken av Väster-norr-
lands län;
upprättade vid syn enligt val-
tenlagen åren 1931-1932

av

Carl Holm
Staten. lantbruksgenjör

2

Protokoll vid synföreläggning enligt vattenlagen angående sankning av Gulasjärn för förtäggning av vattenkadev mark inom Flata och Tirsta (Gulåsens) byar i Torps socken av Västerbottens län.

Den 2 november 1931 i Gulåsen.

Till sammanträde denna dag hos hemmansägaren Cinar Persson därtill hade sakägarna kallats genom kungörelse i Torps kyrka, samt genom personliga kallelser enligt förtäggning.

Närvarande:

Underteknad status samt brukningsjör och förtäggningsman, samt

Följande sakägare:

Tirsta N^o 5 om $\frac{1}{2}$ mil: Cinar Persson ;
d: N^o 5 avsnöring: Desamma ;
d: N^o 5 om $3\frac{1}{6}$ mil: } O. P. Jonssons storbhus
d: N^o 5 avsnöring: } genom Annelin Jonsson;
d: N^o 2 om $\frac{1}{2}$ mil: Albert Jonsson ;
d: N^o 2 - - - 1 - - - : J. Emil Johansson ;
Gulåsen N^o 1 avsnöring: Brita Ekvahl genom
J. M. Ekvahl ;
Flata N^o 1 om $4\frac{3}{4}$ mil: } Gunnar Larsson och
d: N^o 1 - - - $1\frac{1}{2}$ - - - : } Karl Fröberg .
d: N^o 1 - - - $\frac{35}{36}$ - - - : }

§: 1.

Ansökan om förordnande att handlägga i-
frågavarande synförrättning samt Läs-
styrelsens med anledning därav meddelade
resolution upplästes och blevs hand-
lingarne under titeln A¹⁻².

§: 2.

Kungörelse om sammanträdet, uppläst
i Torps kyrka söndagen den 25 okto-
ber 1931, upplästes och blevs hand-
lingarne under titeln B.

Förtäkning över underrättelser angä-
ende dagens förrättning blevs hand-
lingarne under titeln C.

§: 3.

Åsön anmärkning mot kungörelsens
och kallelsernas utfärdande framställes
icke.

Det skulle emellertid antecknas till proto-
kollet att kungörelsen avsågs till veder-
börsade pastors expedition redan den 6
oktober, men ett enligt påskrift i
kungörelsen densamma inkommit först
den 19 oktober.

§: 4.

Åsön mot förrättningsmannen att hand-
lägga ifrågavarande synförrättning
anmäldes icke.

§: 5.

§: 4.
G: heller ansågs något laga hinder
mot mot synförrättningens handlägg-
ning och företagets utförande.

§: 6.
Förrättningsmännen redogjorde för tillfälle
verkställda undersökningar samt framvi-
sade en upprättad planhärte över de vat-
tensjuka marker som blivit undersökt,
jämförte profilverningar över de utsta-
lade avloppsörken.

§: 7.
Härefter ingingo de närvarande saka-
garne förering om grunderna för arbe-
tens utförande och underhall m.m. samt
statsanslags sökande till företagets utför-
ande, vilken förering bilades hand-
lingarne under titeln D.

§: 8.
Delägarna anförde till protokollet att
de önskade att i försyret måtte intä-
gas kostnad för några ägovijsbroar,
som torde ombyggnad i samband med
dikningens utförande.

§: 9.
Närvarande fisket i Gulåstjärn upp-
lyste de närvarande intressenterna
om att i tjärnen finnes allmant
små abborrar och att fisket inte spelar
någon som helst ekonomisk roll.

§: 10.

Förättningsmännen tillkännagav att utlåtandets uppläsande och förättnings avslutande kommer att förrigga i den-
nes arbetslokal i Harnöstrand freda-
gen den 1 juli 1932, kl 1 e.m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap.

74 § vattenlagen kommer avskrift av ut-
låtandet med därtill hörande handlingar
inom 30 dagar efter förättnings avslutande
att tillställas hemmansägaren
Einar Persson, adress Gulåsen pr
Torpskammars, där förättningshandling-
arne finnas tillgängliga för en var fem
årstimer att granska dem eller taga av-
skrift därav.

§: 11.

Härefter upplästes protokollet, varefter
dagens sammanträde förklarades avslutat.

Gulåsen pr Torpskammars den 2 no-
vember 1931.

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm,
Statens lantbrukingenjör.

6

Den 1 juli 1932 i Harnösand.

Närvarande:

Undertecknad statens lantbruksingenjör
och förordningsman.

§: 12.

Titel protokollet antecknas att ingen av
sakägarna iakttagit installering vid de-
gens förordning.

§: 13.

Titel protokollet antecknas vidare att en-
ligt arbetsförtäring och dagbok av vederbörande
förste assistent, som verkställt de förber-
dande undersökningarna, till avloppens ut-
stakning i marker samt jordundersökning
och arvtagning använts $1\frac{3}{4}$ arbetsdagar och till
planterings upprättande genom rymning 2 arbetsdagar.

Vid dessa undersökningar hade saksägarna
lämnat erforderlig hantlangning med tillam-
mets 93 arbetstimmar.

§: 14.

Slutligen upplästes förordningsmannens
utlåtande jämte dagens protokoll, varefter
syneförordningen avslutades.

Harnösand den 1 juli 1932.

A. Gärtens vägnar:

Carl Holm,

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga A.

R E S O L U T I O N.

Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för sänkning av Gulåstjärn ^{i all} för torrläggning av vattenskadad mark inom Gulåsens by i Torps socken.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet skyndsamt hit insända bevis.

Härnösand i landskansliet den 8 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Orson Rundqvist

Jacob Torngren

Stämpel fem kronor.

N:o 100-1930 Fl.D.

Förrättningsmannen.

RECEIVED BY THE DIRECTOR

RECEIVED BY THE DIRECTOR

RECEIVED BY THE DIRECTOR



VÄSTERNORRLANDS
LANDSKANSLI
Ink. 3- DEC. 1930

Till
Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

inbetalat 8/12/30
A.H.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla att Konungens Befallningshavande
mätte — jämligt bestämmelserna i 10 kapitlet Vattenlagen — förordna vederbörande statens
lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för ^{(sänkning av Gulästjärn för} torrläggning av vattenskadad mark inom

Guläven by

uti Torps socken.

Företaget torde komma att beröra följande fastigheter (hemman och lägenheter) samt
deras ägare:

- 1/2 mät Guläven under Fjärsta N:5 del ^{torplägenhet} en fastighet under samman E. E. Persson
- en Lägenhet under Fjärsta N:2 ägare B. Ekdahl
- 3 1/6 mät Guläven under Fjärsta N:5: O. P. Jonssons stubhus
- 1/2 " " d= " N:2: Albert Jonsson
- 1 " " " N:2: J. Emil Johansson
- av 8 2/3 " " (Flata) N:4-5: { Gunnar Larsson
Karl Fröberg

Guläven pr Torps hemman den 24/4 1930

Einar Persson
Brita Ekdahl

inlämnat T. Torp 19/10 31

Bilaga B.

K U N G Ö R E L S E.

För sänkning av Gulåstjärn i och för torrläggning av vatten-
skadad mark inom Gulåsens by i Torps socken kommer syneförrättning
enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos hemmansägaren
E. Persson i Gulåsen, måndagen den 2 november 1931 kl. 10 f.m., till
vilket sammanträde samtliga intressenter uti nämnda dikningsföretag
härigenom kallas.

Härnösand den 6 oktober 1931.

A tjänstens vägnar:

Lau Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Torps kyrka söndagen den ²⁵~~11~~ oktober 1931

intygas av:

Oskar Rydman
J.

1892

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE

LEGISLATURE OF THE STATE OF NEW YORK

AT ITS SESSION IN JANUARY, 1892

ALBANY:

WHELAN & SON, PRINTERS

1892

Car. H. H. H.

ALBANY:

THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

F Ö R T E C K N I N G.

över underrättelser rörande syneförrättning för sänkning av Gulåstjärn i och för torrläggning av vattenskadad mark inom Gulåsens by i Torps socken, vilka jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 8 och 40 §§ vattenlagen avlämnats å posten denna dag under nedanstående adresser:

Sakägare:

V Einar Persson	Gulåsen	Torpshammar
V O. P. Johssons sterbhus	Flata	Viskan
Albert Jonsson	"	"
Emil Johansson	"	"
Gunnar Larsson	"	"
Karl Fröberg	"	"
V Brita Ekdahl	Gulåsen	Torpshammar

Härnösand den 6 oktober 1931.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

[Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.]

[Faint, illegible text in the upper middle section, appearing as several lines of a letter or document.]

[Faint, illegible text in the middle section, continuing the document's content.]

[Faint, illegible text in the lower middle section, showing more lines of the document.]

[Faint, illegible text in the lower section, possibly a closing or signature area.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, which may include a footer or additional notes.]

Förning.

(Flata N: 1 samt

Unvortecknade, jordägare inom Flata under
Finsta by (benämnd Gulåsen) uti Torps
saken av Wästermanlands län, göra de-
na de följande överenskommelser:

- 1^o Vi förklara oss att — enligt här nedan
uttagen delaktighetsgrund — verkställa
sänkning av den s. k. Torpstjärn eller
Gulåstjärn i de för förvägning av
omgivande vattenrika marker i över-
enskommelser med av statens lant-
brukningen för Carl Holm vid syn
enligt vattenlagen upptecknat plan;
- 2^o Grunden för arbetenas utförande och
kostnadernas fördelning blir den av för-
rättningsmannen approximativt uppskät-
tade beträden i den i förslaget inge-
när vattenrikade marker;
- 3^o Framtida underhåll skall utgå af
för samma grunder, så och kostna-
derna för synföretningen jämte löne
och kostar af handlagen;
- 4^o Vi överenskomma oss att till förslaget
utförande söka bistå från statens av-
delningsmyndighet;
- 5^o Arbetet skall utföras under en tid af
tre 1/2 3/4 år, räknat från den tid at
sökte statsanslaget beviljats;
- 6^o Vi överenskomma oss att ingen
ersättning skall utgå för mark till ör-
kenas upptagande och för inträgg ge-

nom jordupplag, utan skall en var av
 en hertnarsfält upplata nödig mark
 för erkes jord och upplag;
 7. Till arbetsstyrelse för företaget med
 uppdrag att i vara vägnar söka
 statsanslag, med Kungl. lantbrukshög-
 skolan avsluta kontrakt samt upp-
 bärn och utkräftera ut beviljade stäl-
 lanslaget utse i hemmansägare Li-
 ne Persson, Albert Jonsson och J.
 M. Ekblad, av vilka den förstnämnde
 väljes till ordförande och hanter med
 uppdrag att mottaga och förvara till före-
 taget härnär karta och handböcker.
 Till ersättare utses hemmansägaren Emil
 Johansson.

Sålunda överenskommit, förklarar.
 Gulaåsen pr Torps hemman den 2 november
 1931.

Einar Persson
 Albert Jonsson
 J. Emil Johansson.
 Gunnar Larsson.
 Karl Fröberg

O. P. Jonsson storbhus
 genom Anshelma Jonsson
 Brita Ekblad genom J. M. Ekblad

Egenhändigt namnteckningarna be-
 vittnas av

Carl Holm,
 Statens lantbrukshögskola.

Ägobeskrivning och värderinglängd.

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn och hemvist, olika ägoslag m. m.	Areal						Approximativt uppskattad båtnad				
					Åker		Annan mark		Impe- diment		pr har	pr ägofigur			
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.		9.	10.			
13 5	Cd	avs.		<u>Gulåsens by.</u>											
			<u>Tirsta</u>												
				<u>Einar Persson</u>											
			1	äng,grusbl.lera på grus o sten			03				200	6	-		
			2	" " " " "			03			"	6	-			
			3	åker,lermylla på lera	01					300	3	-			
			4	byväg					01						
			5	äng,grusbl.lera på grus och st.			06			100	6	-			
			6	" dybl.lera på stenbl.lera			01			"	1	-			
			7	åker,svartmylla " " "	02					300	6	-			
			8	" lermylla " " "	03					350	10	50			
			9	myr,djup dy på lera			10			150	15	-			
			10	" " " " "			10			200	20	-			
			11	äng,lermylla " " stenbl.			12			250	30	-			
			11a	" dy på lera			18			"	45	-			
			12	" " " "			02			200	4	-			
			13	åker,svartmylla på lera	05					450	22	50			
			14	" " " "	06					"	27	-			
			15	" lermylla " "	09					250	22	50			
			15a	" " " "	01					100	1	-			
			16	" svartmylla " "	40					450	180	-			
					Summa		67		65	01		405	50		
12 5	Cc	1/2		<u>Einar Persson</u>											
			17	åker,svartmylla på lerbl.gr.o st.	03					250	7	50			
			18	myr,dy på lerbl.grus och sten,skb.			1	91		50	95	50			
			19	åker,svartmylla på " " "	01					250	2	50			
			20	landvinning dy på " " "			63			20	12	60			
			20a	Torsktjärn					67						
			21	äng,djup dy på lera			02			200	4	-			
		Överföres		04	2	56		67		122	10				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Överfört	04	2 56	67		122 10
			22	äng,djup dy på lera		02		200	4 -
			23	" " " " "		06		"	12 -
			24	åker,svartmylla på djup dy o l.	02			450	9 -
			25	" " " " " "	08			"	36 -
			26	" " " " " "	10			"	45 -
			27	" " " " " "	06			"	27 -
			28	" " " " " "	08			"	36 -
			29	" " " lera	05			"	22 50
			30	" lermylla " "	22			"	99 -
			31	" svartmylla " "	25			"	112 50
			32	" " " "	60			"	270 -
				Summa	1 50	2 64	67		795 10
				<u>Olof Petter Jonssons</u>					
				<u>sterbhus</u>					
			33	äng,dy på lera		06		300	18 -
			34	" " " " grusbl.		06		"	18 -
			35	utfartsväg			03		
			36	äng,dy på lera		07		300	21 -
			37	" " " "		07		"	21 -
			38	" " " "		26		"	78 -
			39	" " " "		30		"	90 -
			40	" " " "		06		50	3 -
			41	åker,svartmylla på lera	30			450	135 -
			42	äng,dy " "		57		300	171 -
			43	åker,lermylla " "	24			350	84 -
			44	backe			30		
				Summa	54	1 45	33		639 -
				<u>Olof Petter Jonssons sterbhus</u>					
			45	äng,grusbl.lera på lerbl.gr.o st.		11		200	22 -
			46	åker,mulljord " " " "	02			100	2 -
				Summa	02	11			24 -
				<u>Albert Jonsson</u>					
			47	äng,grusbl.lera på lerbl.grus o st.			27		
			48	äng,grusbl.lera på lerbl.gr.o st.		01		50	50
			49	åker,mulljord " " " "	33			350	115 50
				Överföres	33	01	27		116 -

5¹⁰ Ca 3¹/₆

av 5¹ Ce avs.

2¹⁵ Be 1/2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Överfört	33	01	27		116 -
				och lermylla/ åker, svartmylla på lera	28			350	98 -
				51 " " " " "	15			400	60 -
				52 " " på lera	02			"	8 -
				53 " " " "	09			"	36 -
				54 " " och lermylla på lera	76			300	228 -
				55 " lermylla på lerbl.grus o st.	19			100	19 -
				132 odlingsmark, dy " " " "		09		300	27 -
				133 myr, djup dy " " " "		09		150	13 50
				134 odlingsmark, mulljord " " " "		05		"	7 50
				Summa	1 82	24	27		613 -
13	Be	1		<u>J. Emil Johansson</u>					
2				95 landvinning, dy på lerbl.grus ost.		15		20	3 -
				95a Torsktjärn			19		
				96 myr, djup dy		09		100	9 -
				97 " dy på lerbl.grus o st.skogb.		1 67		50	83 50
				98 " " " " " "		50		20	10 -
				99 åker, svartmylla på djup dy	10			400	40 -
				100 " " " " "	15			"	60 -
				101 " " " " "	01			"	4 -
				102 " " o sandm.på gr.bl.mj.	15			"	60 -
				103 " " " " " "	09			"	36 -
				104 " " " " " "	05			"	20 -
				105 " " på lera	17			"	68 -
				106 " " " "	15			"	60 -
				107 " lermylla på lerbl.gr.o sten	08			"	32 -
				108 " " " " " "	14			"	56 -
				109 äng, grusbl.lera på lerbl.gr.o st.		08		100	8 -
				110 myr, dy på lerbl.grus o sten		02		150	3 -
				111 odlingsmark, grusbl.l.på lbl.gr. osten		57		300	171 -
				126 åker, svartmylla på grusbl.lera	04			400	16 -
				127 myr, djup dy " " "		25		200	50 -
				128 åker, svartmylla " " "	06			400	24 -
				129 " " " " "	03			"	12 -
				130 " " " " "	14			"	56 -
				131 " " " " "	02			"	8 -
				Summa	1 38 3	33	19		889 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1 1	Bf	avs.		<u>Brogården</u>							
				<u>Brita Ekdahl</u>							
			56	myr,dy på lerbl.gr.osten,skogb. sten/		1	90		50	95	-
			57	landvinning,dy på lerbl.grus o			60		20	12	-
			57a	Torsktjärn			3	57			
				<u>Summa</u>		2	50	3	57		
									107	-	
2 1	avs.			<u>Brita Ekdahl.</u>							
		58	landvinning,dy på lera			74		20	14	80	
		59	äng,dy på lera			27		200	54	-	
		60	åker,svartmylla på lera	11				300	33	-	
		61	" " " "	17				450	76	50	
		62	" " " "	64				400	256	-	
		63	" lermylla " "	03				250	7	50	
		64	" svartmylla " "	12				450	54	-	
		65	" " " "	04				"	18	-	
		66	äng,dy på lera,grusbl.		24			300	72	-	
		67	åker,lermylla på grusbl.lera	03				400	12	-	
		68	utfartsväg				03				
		69	backe				62				
		70	äng,dy på grusbl.lera			50		300	150	-	
		71	åker,svartmylla på grusbl.lera	18				250	45	-	
		72	" lermylla " " "	78				"	195	-	
		73	" svartmylla " " "	20				400	80	-	
		74	äng, " " " "			05		200	10	-	
		75	" " " " "			17		100	17	-	
		76	åker,lermylla " " "	02				250	5	-	
		77	äng,dy på lera			15		200	30	-	
		78	backe				12				
		79	åker,svartmylla på grusbl.lera	61				400	244	-	
		80	äng, " " " "			20		300	60	-	
		81	" dy " " "		1	00		"	300	-	
		82	skogsm.grus-och stenbl.lera			03		20		60	
		83	myr,dy på lerbl.grus o st.skogb.			22		50	11	-	
		84	åker,svartmylla på lera,grusbl.	06				450	27	-	
85	" " " " "	08				"	36	-			
				Överföres	3	07	3	57	77		
									1808	40	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
				Överfört	3	07	3	57	77	1808	40
			86	åker, svartmylla på lera, grusbl.	08				450	36	-
			87	" " " " "	09				"	40	50
			88	" " " " "	09				"	40	50
			89	" " " " "	07				"	31	50
			90	" " " " "	08				"	36	-
			91	myr, dy " " "			58		150	87	-
			92	odlingsm. dy " " "			02		300	6	-
			93	myr, djup dy " " "			11		150	16	50
			94	odlingsm. mulljord " " "			05		"	7	50
				Summa	3	48	4	33	77	2109	90
				Flata.							
1 1 405	Aa	av8 $\frac{3}{4}$		Gunnar Larsson o Karl Fröberg							
			112	äng, dy på grusbl. lera			60		300	180	-
			113	myr, djup dy " " "			1	09	150	163	50
			114	ägoväg					06		
			115	äng, dy på grusbl. lera			01		200	2	-
			116	" mulljord, " " " med sten			08		"	16	-
			117	myr, mosstorv på djup dy			60		150	90	-
			118	" djup dy på grusbl. lera			21		"	31	50
			119	odlingsm. mulljord " " "			03		200	6	-
				Summa			2	62	06	489	-
1 av4 51	Abbav8 $\frac{3}{4}$			Gunnar Larsson o Karl Fröberg							
			120	myr, mosstorv på djup dy			43		150	64	50
			121	odlingsm. mullj. på grusbl. lera			09		200	18	-
				Summa			52			82	50
1 av4 51	Ac	8 $\frac{3}{4}$		Gunnar Larsson o Karl Fröberg							
			122	myr, mosstorv på djup dy			25		150	37	50
			123	odlingsm. mullj. på grusbl. lera			07		200	14	-
				Summa			32			51	50
1 1 av405	Ad	av8 $\frac{3}{4}$		Gunnar Larsson o Karl Fröberg							
			124	myr, mosstorv på djup dy			22		150	33	-
			125	odlingsm. mullj. på grusbl. lera			08		200	16	-
				Summa			30			49	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Sammandrag.</u>									
<u>Gulåsens by /Tirsta/</u>									
13									
5	Cd	avs.		Einar Persson	67	65	01		405 50
12									
5	Cc	$\frac{1}{2}$		Densamme	1 50	2 64	67		795 10
10									
5	Ca	$\frac{31}{6}$		Olof Petter Jonssons sterbhus	54	1 45	33		639 -
1									
av5	Ce	avs.		Detsamma	02	11			24 -
15									
2	Be	$\frac{1}{2}$		Albert Jonsson	1 82	24	27		613 -
13									
2	Bc	1		J.Emil Johansson	1 38	3 33	19		889 50
<u>Gulåsens by /Brogården/</u>									
1									
1	Bf	avs.		Brita Ekdahl		2 50	3 57		107 -
2									
1	-	avs.		Densamme	3 48	4 33	77		2109 90
<u>Gulåsens by /Flata/</u>									
1 1									
av4	Aa	av8 $\frac{1}{2}$		Gunnar Larsson o Karl Fröberg		2 62	06		489 -
1 1									
av4	Abbav8 $\frac{1}{2}$			Desamme		52			82 50
1 1									
av4	Ac	av8 $\frac{1}{2}$		Desamme		32			51 50
1 1									
av4	Ad	av8 $\frac{1}{2}$		Desamme.		30			49 -
Summa					9 41	19 01	5 87		6255 -

Härnösand den 1 juli 1932.

Lau Holm

Statens lantbruksingenjör.

Grävningstabell.

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Diket nr 1.</u>					
0	-	0.00	0.30	0.00	1:1.5		Fixpunkt= 2.94 meter.
1	20	0.70	"	2.40	"		
2	27	1.10	"	3.60	"	4.35	
3	17	1.80	"	5.70	"		Fixpunkt = 7.69 meter.
4	5	2.15	"	6.75	"		
5	11	2.55	"	7.95	"		
6	20	2.30	"	7.20	"		
7	15	1.85	"	5.85	"		
8	25	2.00	"	6.30	"		
9	8	1.80	"	5.70	"		
9a	17	0.55	"	1.95	"		
9b	19	0.00	"	0.00	"		
Summa	184						
		<u>Diket nr 2.</u>					
25b	-	0.00	0.30	0.00	1:1		
25a	25	0.50	"	1.30	"		
25	14	1.50	"	3.30	"	4.80	
26	40	1.55	"	3.40	"		
27	40	1.55	"	3.40	"		
28	20	1.40	"	3.10	"	5.60	
29	30	1.65	"	3.60	"	5.85	
29a	24	1.60	"	3.50	"		
29b	12	1.10	"	2.50	"	6.15	
20	21	1.35	"	3.00	"		
21	40	1.50	"	3.30	"		
22	60	1.45	"	3.20	"		
23	31	1.50	"	3.30	"		
46	40	1.40	"	3.10	"		
47	20	1.20	"	2.70	"		
48	40	1.20	"	2.70	"		
49	40	1.20	"	2.70	"		

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Diket nr 3.</u>					
10a	-	0.00	0.30	0.00	1:1		
10	25	1.50	"	3.30	"	4.80	
11	40	1.65	"	3.60	"		
12	60	1.55	"	3.40	"		
13	72	1.60	"	3.50	"	6.15	
14	19	1.60	"	3.50	"		
15	49	1.65	"	3.60	"		
16	66	1.40	"	3.10	"	7.15	
17	54	1.20	"	2.70	"		
Summa	385						
		<u>Diket nr 4.</u>					
30b	-	0.00	0.30	0.00	1:1		
30a	17	0.55	"	1.40	"		
30	15	1.40	"	3.10	"	4.90	
31	40	1.40	"	3.10	"		
32	60	1.25	"	2.80	"		
33	10	1.35	"	3.00	"		
34	50	1.50	"	3.30	"	6.80	
35	35	1.50	"	3.30	"		
36	45	1.50	"	3.30	"		
37	60	1.65	"	3.60	"		
38	40	1.55	"	3.40	"	7.10	
39	20	1.50	"	3.30	"		
40	40	1.70	"	3.70	"		
41	32	1.65	"	3.60	"	7.30	
42	28	1.50	"	3.30	"	7.35	
43	40	1.60	"	3.50	"		
44	18	1.30	"	2.90	"	7.80	
45	<u>22</u>	1.20	"	2.70	"		
Summa	572						
		<u>Diket nr 5.</u>					
44	-	1.30	0.30	2.90	1:1	7.80	
Trpt.	-						

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	-						
50	40	1.50	0.30	3.30	1:1		
+30							
50	30	1.55	"	3.40	"		
51	18	1.20	"	2.70	"	7.90	
52	12	1.20	"	2.70	"		
53	20	1.35	"	3.00	"	8.70	
+10							
53	10	1.45	"	3.20	"		
54	10	1.50	"	3.30	"		
+10							
54	10	1.50	"	3.30	"		
55	10	1.20	"	2.70	"	8.75	
56	15	1.00	"	2.30	"		
Summa	175						
		Diket nr 6.					
41	-	1.50	0.30	3.30	1:1	7.45	
57	41	1.50	"	3.30	"		
58	19	1.50	"	3.30	"	8.00	
59	34	1.30	"	2.90	"		
60	26	1.30	"	2.90	"	8.45	
61	20	1.25	"	2.80	"		
62	20	1.00	"	2.30	"		
Summa	160						

Härnösand den 1 juli 1932.

Eare Holm

Statens lantbruksingenjör.

Härnösand den 1 juli 1932.

Eau Holm

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Gimpenning 0.70 kr.

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-9b	184	<u>Diket nr 1.</u>						
		dy med rötter	230	0.60	138	-		
		grusbl.lera	305	1.20	366	-		
		lerbl./						
		sten o grus, delvis stor sten	255	3.50	892	50		
		byvägstrumma av trä vid 3	1	140:-	140	-	1536	50
	<u>184</u>	<u>Summa</u>					1536	50
25b-49	497	<u>Diket nr 2.</u>						
		dy med ngt rötter	1015	0.50	507	50		
		lera, ngt grusbl.	125	1.00	125	-		
		grus och sten, lerbl.	105	1.75	183	75		
		ägobroar vid 27 o 29a typ II	2	75:-	150	-		
		ägobro vid 46 " I	1	60:-	60	-	1026	25
	<u>497</u>	<u>Summa</u>					1026	25
10a-17	385	<u>Diket nr 3.</u>						
		dy med ngt rötter	945	0.50	472	50		
		lera, ngt grusbl.	30	1.00	30	-		
		lerbl.grus och sten	45	1.75	78	75		
		bro å utfartsväg vid 14 typ II	1	75:-	75	-	656	25
	<u>385</u>	<u>Summa</u>					656	25
30b-45	572	<u>Diket nr 4.</u>						
		dy med rötter	1220	0.60	732	-		
		mjåla	15	0.80	12	-		
		grusbl.lera	235	1.20	282	-		
		lerbl.grus och sten	30	1.75	52	50		
		+20 ägobro vid 31 typ I	1	60:-	60	-		
		" " 37 " II	1	75:-	75	-	1213	50
	<u>572</u>	<u>Summa</u>					1213	50
44-56	175	<u>Diket nr 5.</u>						
		dy med ngt rötter	250	0.50	125	-		
		mjåla	80	0.80	64	-		
		lera ngt grusbl.	30	1.00	30	-		
		lerbl.grus och sten	60	1.75	105	-	324	-
	<u>175</u>	<u>Summa</u>					324	-

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Specialkostnadsförslag för byvägs-</u> <u>trumma och ägobroar.</u>						
		<u>Byvägstrumma vid sekt.3 å diket nr 1.</u>						
		Farbana 3,2.1,6.0,1	0.512					
		Bärbjälkar 4.1,6.0,15.0,15	0.144					
		Upplagsbjälkar 2.3,0.0,15.0,15	0.135					
		Stödbjälkar 4.1,2.0,15.0,15	0.108					
		Stödplank 1,8.5,7.2,0.0,075	1.539					
			2.438	40:-	97	52		
		Pålar <u>0.175.3.14</u> .28	0.673	30:-	20	19		
		4						
		Torvbeklädnad, bultar, körbanans iordningställande m.m.			22	29	140	-
		<u>Brotyp I.</u>						
		Följare 2.2,7.0,1.0,1	0.054					
		Farbana 2,7.3,0.0,1	0.810					
		Bärbjälkar 4.2,7.0,15.0,175	0.284					
		Bäddbjälkar 2.3,0.0,175.0,15	0.158					
			1.306	40:-	52	84		
		Tjära, spik m.m.			7	76	60	-
		<u>Brotyp II.</u>						
		Följare 2.3,4.0,1.0,1	0.068					
		Farbana 3,4.3,0.0,1	1.020					
		Bärbjälkar 4.3,4.0,15.0,20	0.408					
		Bäddbjälkar 2.3,0.0,20.9,15	0.180					
			1.676	40:-	67	04		
		Tjära, spik m.m.			7	96	75	-

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	

29.85

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Förrättningsmannens utlåtande.

Utlåtande vid den av Kungl.

Majts Befallningshavande i länet
 på därom gjord ansökan förordnade
 laga syneförrättningen avseende
 sänkning av Gulåstjärn,även be-
 nämnd Torsktjärn,för torrläggning
 av vattenskadad mark inom Flata
 N:r 1 samt Flata under Tirsta uti
 Torps socken av Västernorrlands
 län.

1/ Dikning och vattenavledning.

sänkning av en tjärn samt
 Ifrågavarande företag, som avser upptagande av åtskilliga avloppsdi-
 ken genom dels odlad jord och dels obruten äng-och myrmark för ernåen-
 de av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för kringliggande
 vattenskadade marker,är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att
 anse såsom dikning.

2/ Laga hinder.

Laga hinder mot syneförrättningens handläggning och företags ut-
 förande har icke anmälts,och förrättningsmannen har icke funnit något
 sådant förhållande vara för handen,som enligt vattenlagen utgör laga
 hinder för företags bringande till stånd.

Förrättningsmannen har ansett att den för sänkning undersökta tjärnen icke är "sjö" i vattenlagens mening. I densamma finnes en ringa tillgång på små abborrar, vadan fisket icke spelar någon ekonomisk rol för strandägarne.

Ej heller finnes flottled eller andra förhållanden, som kunnat föranleda till åtgärder enligt 10 kap. 42 § vattenlagen med insändande av kungörelse m.m. till Kungl. Majts och Rikets kammarkollegium.

Enskilt hinder för sänkingsföretagets utförande finnes icke heller, då samtliga strand- och vattenrättsägare vitsordat den ingångna föreningen om arbetenas utförande.

3/ Företagets läge och omfattning.

Jämlikt bestämmelserna i Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbe-teckning å nederbördsområden torde här böra nämnas att ifrågavarande torrlägg-ningsföretag är beläget inom Indalsälvens nederbördsområde N:r 40.

Företaget avser upptagande av de med dubbla röda linier å plankartan ut-märkta avloppsdikena N:r 1 - 6 omfattande en sammanlagd längd av 1973 meter.

4/ Vattenmängd, avfall och dimensioner.

Alldenstund nederbördsområdets omfattning är ringa och fallförhållandena dessutom äro gynnsamma, har teoretisk beräkning av avloppens storlek ansetts överflödig, utan hava dikesdimensionerna blivit bestämda allenast efter prak-tiskt bedömande med hänsyn till markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaf-fenhet m.fl. omständigheter.

På grund av dessa förhållanden har bottenbredden uti samtliga diken bli-vit bestämd till 0.3 meter liksom ock sidoslänten allestädes antagits till

1:1, utom beträffande avloppet N:r 1 från Torsktjärn, där sidoslanten antagits till 1:1.5.

I övrigt hänvisas till grävningstabellen bilagan F, där dikenas dimensioner vid varje avvägd påle finnas i detalj beskrivna.

5/ Plankarta.

Plankartan, som upprättats genom nymätning, är avfattad i skalan 1:4000. Å denna karta har intagits all mark, som under nuvarande förhållanden icke kan torrläggas till lagenligt djup och som alltså beräknats vinna båtnad genom de föreslagna avloppens upptagande.

Markens nivåförhållanden angivas genom de å kartan utsatta blå höjdsiffrorna.

6/ Kostnad.

Enligt det detaljerade kostnadsförslaget, som uppgjorts efter en beräknad timpenning av 70 öre, belöpa sig kostnaderna för avdikningsplanens genomförande till 5600:- kronor.

7/ Kostnadernas fördelning.

Vid sammanträde den 2 november 1932 ingingo sakägarne förening om grunderna för arbetenas utförande och kostnadernas fördelning, framtida underhållet m.m., enligt vad i mom. 2 och 3 i föreningen bilagan D finnes angivet.

Nämnda överenskommelse upptages härmed i förrättningsmannens utlåtande och bestämmes alltså, att alla med företaget förenade utgifter, såsom grävningskostnader, vissa brobyggnader, utgifterna för syneförrätt-

ningen m.m. av delägarne skola gäldas efter de i föreningen intagna grunderna på sätt härom i kostnadsfördelningslängden bilagan H finnes angivet.

8/ Gradering och uppskattning.

För att bestämma delägarnes betalningsskyldighet i de gemensamma utgifterna för företaget har en approximativ uppskattning av båtnaden verkstälts, och har sagde båtnad därvid åsatts ett värde av 6255:- kronor enligt vad ägobeskrivningen bilagan E närmare utvisar.

Vid nämnda båtnadsuppskattning har hänsyn tagits såväl till jordens naturliga godhet och beskaffenhet till matjord och alv, som ock till dess ungefärliga höjdläge i förhållande till de försumpande vattenytorna, varjämte markens belägenhet, kulturgrad och andra liknande faktorer jämväl beaktats.

9/ Broar och trummor.

Vid sammanträdet den 2 sistlidne november uttalade delägarne till protokollets § 8 önskvärdheten av att i förslaget måtte intagas kostnad för några ägovägsbroar, som tarva ny-eller ombyggnad i samband med dikningens utförande; Och i anledning därav har i förslaget intagits kostnad för 7 dylika broar.

Trenne ritningar i 2 projektioner för varje med detaljerade kostnadsförslag angiva närmare dessa broars konstruktion.

10/ Ersättningar.

Enligt föreningen bilagan D mom. 6 hava intressenterna överenskommit om att ingen ersättning borde utgå för mark för avloppsdikenas utvidgande och för intrång genom jordupplag.

Nämnda överenskommelse intages härmed i detta utlåtande.

Avgift till vattendomstolen, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå, all den stund den genom företaget uppkommande båtnaden ej uppgår till mer än 6255:- kronor.

11/ Ordningsregler, arbetets utförande m.m.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer förrättningsmannen:

att företaget skall utföras i fullkomlig överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan-, profil-, och sektionsritningar;

att företagets utförande och framtida underhåll skall ombesörjas och övervakas av den arbetsstyrelse, som utsetts av delägarne i företaget;

att ordföranden i den valda arbetsstyrelsen har att-jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 74 § vattenlagen-mottaga avskrift av utlåtandet med därtill hörande handlingar;

att det åligger styrelsen att över inkomster och utgifter föra ordentliga, till riktigheten bestyrkta räkenskaper, utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel m.m.;

att om statsbidrag erhålles till företagets utförande, de bestämmelser skola lända till efterrättelse, som vederbörande myndighet kan komma att föreskriva för statsbidrags erhållande;

att uppgrävd jord och sten skall läggas minst 1.0 meter från de upptagna av-

loppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än den för respektive avloppssträcka föreslagna sidolutningen, varjämte öppningar för dagvatten lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50^{de} meter;

att om jordmänen på något ställe i avloppens slänter eller botten utgöres av s.k. jäslera, jordvallarna här skola helt avlägsnas från avloppets närhet;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande helst böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförande enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas; delägarne likvisst obetaget att själva en var över sin ägolott utföra grävningsarbetet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom tre/3/ år härefter och senast den 1 september 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när detsamma avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör; samt

att företaget skall benämnas "Gulåstjärns sänkningsföretag av år 1932."

12/ Missnöjesanmälan.

Jämlikt stadgandena i 11 kap. 85 § vattenlagen åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna förrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, att inom 60 dagar från den dag, då för-

rättningen avslutades ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Mellanbygdens vattendomstol, adress Sundsvall, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen härför, samt vid besvären foga de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

13/Underställande.

Då ifrågavarande företag icke är av den beskaffenheten, varom i 7 kap. 45 § vattenlagen förmäles och på grund varav underställning till Vattendomstolen bör ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 12 här ovan stadgade tiden talan mot denna förrättning anhängiggöres.

Härnösand den 1 juli 1932.

Å tjänstens vägnar:

Eau Holm

Statens lantbruksingenjör.

UNCLASSIFIED CONFIDENTIAL

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Gulåstjärns räknings-*
företag av år *1932*
 i *Torps* socken och *Wästerbotten* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	8	0,50		4.	—
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1.5	3,00	4. 50		
		i annan mark, raklinje	"	2.3	3,00	6. 90		
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	1.3	11,00	14. 30		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 15 ar	st.	63	0.17	10. 71		
			har	9.41	1.06	9. 97		
		äng och odlingsmark, medelareal 30 ar	st.	65	0.18	11. 70		
			har	19.01	0.58	11. 03		
		annan mark och impediment, medelareal 53. ar	st.	11.	0.30	2. 20		
			har	5.87	0.30	1. 76		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet				4. —	77. 07	
		övriga regalkart blad						
		Överföres					81. 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				81.07
		Avvägning:			2 1 1	
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	12,00	21. -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	17.25	0.50	8. 63.
		avvägda punkter	st.	105	0.03	3. 15
		i annan mark, medelantal 4-5 punkter pr har	har	15.60	1.00	15. 60.
		avvägda punkter	st.	67	0.06	4. 02.
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.5	2,00	3. -
		i annan mark	"	2.3	5,00	11. 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar,	st.	139.	0.05	6. 95
			har	34.29	0.10	3. 43.
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	139.	0,04	- -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4	-
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	128.	0,06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	0,12		
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1.5	3. -	4. 50
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.5	3. 50	1. 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	5	0.15	75
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	7	0.25	1. 75
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3. -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		- -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.	3,50	7. -
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		- -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			7. -
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	50	0,03	1. 50
		Överföres				192. 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				192.84
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 2.	2,00	4. —	7. —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 1.5	2,50	3.75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 0.5	4,00	2. —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5.60	11.35
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	3	3. —	9. —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	3	3. —	9. —	18. —
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	172	0,01		1.72
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 12	0,30	3.60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20	—	5.60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 7.	3,00	—	21. —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2.	12,00	—	24. —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00	—	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2.	12,00	—	6. —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket	1		7. —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer	st. 139	0,07	9.73.	
			har 34.3	0,14	4.80	
		Överföres			21.53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21. 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3. 63.	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 172.	0,02	3. 44.	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2. 50	32. 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	” 1.5	5.-	7. 50	
		ändring av befintligt avlopp	” 0.5	6.-	3. —	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2. 50	
		3) broar och trummor, ” ”			9. —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1.	3,00	3. —	25. —
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 36.	0,55		19. 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				77. 65
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet ~~jämte kommissionärsarvode~~			6. —	
		Annonskostnader ang. sammanträden			— —	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5. 50	11. 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	tim 93	0,70		65. 10
		Summa kronor				76. 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				287. 51.
		Lösen för kopior och avskrifter				77. 65
		Övriga förrättningskostnader				76. 60
		Summa kronor				441. 76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Torps tingslags
Härnösand

den 1 juli 1932

häradsrätt.

Care Holm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Care Holm

Kronor 371. 66 kvitteras:

Härnösand den 10 augusti 1932

Care Holm