


R. S. 100
1928

Y 1-2478
NO 36



h 522



~~69880-06~~

69880-06

Frärlandsböle dikningsföretag nr 3

uti Brundsjö socken av Västernorrlands län;


förslaget upprättat vid syn enligt vattenlagen

åren 1927-1928 av


Lau Holm,

Statens Lantbruksingenjör.


Längdskala=1:4000




Höjd-sektions- och broskala=1:400.







Frärlandsböle



Förslag till broar enl. typ I.




Förslag till broar enl. typ II.



RIFN.Nr001

Y 1-2478



Handlingar
angående Träländs böle dis-
nings företag N^o 3 uti st-
nundjö riken av Wäster-
norlands län;
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1927-1928
av

Carl Holm,
Statens lantbruksingenjör.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper. It appears to be a list or a series of entries, possibly related to a collection or inventory.

Protokoll vid synförrätt-
ning enligt vattenlagen au-
gäende tilläggning av vatten-
skaded mark inom Trä-
lans böle by i Anundsjö
socken av Västerbottens
län.

Den 7 oktober 1927 i Trälans böle.

Till sammanträd denna dag hos hemmansägare-
n Olof Lindström i Trälansböle hade
sakägarna kallats genom kungörelse i Anundsjö
kyrka, samt genom personligt kallelser en-
ligt förteckning.

Varvarande:

Undertecknad statens lantbruksingenjör och för-
rättningsman, samt

Följande sakägare:

Trälans böle N: 2 om $1\frac{2}{16}$ del.	Olof Lindström
✓ N: 2 -- $1\frac{2}{16}$ --	J. A. Mårtensson
✓ N: 2 -- $1\frac{2}{16}$ --	Mårten Svensson
✓ för egen del och för sin bror Pet- tus Svensson, del. fullmakt bit. D.	

§ 1.

Ansökan om förordnande att handlägga ifråga-
varande synförrättning samt Länsstyrelsens
med anledning därav meddelade resolution
upplästes och blifves handläggarna under

littera A¹⁻².

§: 2.

Kungörelse om sammantvådet, uppläst i
Ånundsjö kyrka söndagen den 25 september
1927, upplästes och blivets handlingarne un-
der littera B.

Förteckning över undersättelsen rörande degens
sammantvåde blivets handlingarne under lit-
tera C.

§: 3.

Någon anmärkning mot kungörelsens och kal-
delsernas utfärdande framställes icke.

§: 4.

Jäv mot förättningsmannen att handlägg-
a ägövararnas synförättning framställles ej
heller.

§: 5.

Laga hinder mot förättningsens handlägg-
ning och förtagets utfärdande anses ej va-
ra för hinder.

§: 6.

Förättningsmannen redogjorde för tillfä-
rskade undersökningar samt framvisade
upprättad plankarta över det vattenkvar-
området jämte profintningar över de ut-

stakade avloppen.

§: 7.

En emellan samtliga intimenten i tenlagg-
nings förslaget * vid undersöknings tillfälle
den 15 nittidne september ingår en förning
om grunderna för arbetenas utfrämmande och
katnarnas förklaring samt statsavslags so-
kande m.m. blifver handläggande under
lettare E.

§: 8.

Alla intimenterna väns komma om att ingen
ersättning skall utgå för mark till avloppens
utvidgande samt för inköp genom jordupplag,
utan skall ena jordägare katnarsfritt till-
släppa nödig mark till jordvägning och jordupplag.

§: 9.

De närmast delägarna uttalar önskan.
heten av att i förslaget måtte intas er-
fordrigt kortnad för broar vid punkterna
0+12, 2+30, 6, 9, 13+30 och 17.

§: 10.

Det skulle antecknas till protokollet att vid
förberedande undersökningen ätgä 45 timmar kart-
läggning.

§: 11.

Förrättningsmannen upplyste om att tid och
ställe för utlötanerts uppläsning och förätt-
ningens avslutande m. m. kommer att tillkän-
nagivas i den ordning, varom stadgas i 10 kap.
71 § 2 mom vattenlagen.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 74 §
vattenlagen kommer avskrift av utlötandet
med därtill hörande handlingar inom 30
dagar efter förrättningens avslutande att till-
ställas hemmansägaren Olof Lindström,
där förrättningshandlingarna finnas tillgäng-
liga för envar, som önskar att granska
dem eller taga avskrift däraf.

§: 12.

Att justera dagens protokoll utrijas hem-
mansägarna Olof Lindström och Martin
Jönsson.

§: 13.

Flarefter förklarades dagens sammanträde
avslutat.

Träslans bôle på Sörfläcke den 7 oktober 1927
Å Gårstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst och justerat:

Olof Lindström
Martin Jönsson.

Den 14 mars 1928 i Harnöland.

Närvarande:

Undertecknad statens lantbrukingenjör och förämningsman.

§: 14.

Eni protokollet antecknas att ingen av sakägarna iakttagit inställelse.

§: 15.

Kungörelse angående uppläsande av förämningsmannens utlåtande jämte synförämningsens erklåtande, uppläst i Anundsjö kyrka söndagen den 19 febr. 1928, upplästes af bildes handlingarne under titeln F.

En likalydande kungörelse, utgiven i N:o 36 af tidningen Örnkölsviks Ålshande för den 13 februari 1928, biläges handlingarne under titeln G.

§: 16.

Eni protokollet antecknas att enbijt arbetsförteckning och dagbok av vederbörande assistent, som verkställt de förberedande undersökningarne, till avloppens utställning, jordundersökning och avvägning åtgått en arbetsdag samt till planmätning och plankartans uppgörande biläges en förämningsdag.

Vid denna undersökningen hade sökandena lämnat erforderlig handlingning med tillam-

mans 34 timmar, varmed en i proto-
kollets §: 10 intagen felaktig uppgift
sålunda rättas.

§: 17.
Härefter upplästes förordningsmannens
utlåtande jämte dagens protokoll, varefter
sympoforättningen avslutades.

Härnär den 14 mars 1928.

I tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbrukshögskola.



RESOLUTION.

I anledning av inneliggande ansökan förordnas statens
lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt
10 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark inom
Tvärlandsböle by i Anundsjö socken. Härnösand i landskansliet
den 28 januari 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

Anders Jönsson

Stämpel fem kronor.

N:o 76-1926 Fl.D.

Amund



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Till

Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla att Konungen Befallningshavande
mätte — jämligt bestämmelserna i 10 kapitlet Vattenlagen — förordna vederbörande statens
lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för ^{mark}torrläggning av vattensjuka
inom Tvärlandsböle by, Anundsjö socken, avseende huvudsakligen bäck-
reglering & ^{Myroddling på} en sträcka om c:a 1,400 meter och en areal av
c:a 6 1/2 hektar odlingsbar, delvis odlad, ängsmark.
Närmaste järnv.stn. är Anundsjö och do skjutstation Bredbyn samt tel.
Sörflärke n:r. hos *Växel* vi

Företaget torde komma att beröra följande fastigheter (hemman och lägenheter) samt
deras ägare:

hemmanet 1/2/16 sel. n:r. 2, äg. *Olof Lindström*
" 1/2/16 " " 2, " *J. A. Mårtensson*
" 1/2/16 " " 2, " *Mårten & Petrus Svensson*
" " "
lägenheten, avs. fr. hem. sel. n:r., äg.

Tvärlandsböle, Sörflärke den 27. 12. 1926

Olof Lindström *J. A. Mårtensson*
Mårten & Petrus Svensson
.....

Meddelande från förrättningsmannen kunna ställas till.....

..... *Olof Lindström Sörflärke*

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadad mark inom Tvärlandsböle by i Anundsjö socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
vid sammanträde
läggas / hos hemmansägaren **Olof Lindström** i Tvärlandsböle fredagen
den 7 oktober 1927 kl. 1 e.m., till vilket sammanträde samtliga ägare
av hemmanet nr 2 därstädes härigenom kallas. .

Härnösand den 21 september 1927

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Anundsjö kyrka söndagen den 25 september 1927 intygas av

H. A. Lindström
.....
Kommunikatör
.....

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark inom Tvärlandsböle by i Anundsjö socken, vilka jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 8 § vattenlagen avlämnats å posten denna dag under nedanstående adresser:

Sakägare:

Olof Lindström	Tvärlandsböle	Sörflärke
J.A.Mårtensson	"	"
Mårten Svensson	"	"
Petrus Svensson	"	"

Härnösand den 21 september 1927

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt,¹² Petru D.
för min brader Märten Svensson
att vid sammanträde hos
O. Lindström den 17) sjunde okt
1927 angående dikning i det sk.
Sältra föra min salan

Trärlandsbäle den 6 okt 1927

Petrus Svensson
Att Petrus Svensson egenhandigt under-
skrivit ovanstående intygga: Gustaf Westman

1847
The following is a list of the
names of the persons who
were present at the
meeting of the
Board of Directors
of the
City of New York
on the 1st day of
January 1847.

Förening.Bilaga C.

Undertecknade, jordägare inom Trälandsböle by uti Ruundjö socken av Västernorrlands län, göra denna dag följande överenskommelse:

- 1: Vi förbinda oss att verkställa uddikning av inom våra ägor förefintliga våtenspika marker i överensstämmelse med av statens lantbruksingenjör Carl Holm vid syn enligt våtenslagen uppgjord plan.
- 2: Grunden för arbetenas utförande ^{och kostnadsfördelning} bliver den, att en var av oss verkställer arbetet på sin mark, och där därefter följer pågång, bekostar vardera på sin egen delva arbetet för grändikes upptagande;
- 3: Framtida underhållet utgår efter samma grunder;
- 4: Vi överenskomma om att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag;
- 5: Arbetet skall utföras under en tid av två (2) år, räknat från den tid det sökta statsanslaget beviljats;
- 6: Till förtroendeman med uppdrag att i intressenternas vägnar söka statsanslag, avsluta kontrakt och uppbära och skvitera det beviljade statsbidraget utse vi kammarägaren Olof Lindström, Trälandsböle per Förflärke, och skall han därjämte vara företagets kassör med uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och förrättningshandlingar.

Förtroendemannen åligger jämväl att

²Övervaka arbetet och se till att
detsamma utföres i noggrann överens-
stämmelse med fastställt plan.

Pålunda överenskommet försäkras.
Ivårlandsbete pr Lövfläcke den 15/9 1927.

Olof Riisström

J. A. Mörtensson

Mården Svensson

Peter Svensson.

Egentliga namnteckningarna beivras av:

Carl Holm

W. M. Andersson

Staters lantbrukarejör.

Agronom

K U N G Ö R E L S E.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 71 § 2 mom. Vattenlagen tillkännagives härmed att avgivande av utlåtande jämte avslutande av syneförrättning angående torrläggning av vattenskadad mark inom Tvärlandsböle by i Anundsjö socken kommer att äga rum i undertecknads ämbetslokal i Härnösand onsdagen den 14 mars 1928 kl. 10 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Härnösand den 11 februari 1928.


Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Anundsjö kyrka söndagen den 19 febr. 1928

intygas av



Kvarantaens kungörelse har varit
införd i № 36 av tvänningen Ornskölvs-
viks allmänna för den 13 februari 1928.

KUNGÖRELSE

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 71 § 2 mom. Vattenlagen tillkännagives härmed att avgivande av utlåtande jämte avslutande av syneförrättningar angående nedan nämnda torrlägningsföretag kommer att äga rum i undertecknads ämbetslokal i Härnösand a följande dagar:

1) Torrlägningsföretaget Björnsjö by i Björna socken lördag den 3 mars 1928 kl. 10 fm.

2) Torrlägningsföretaget Björna by i Björna socken måndag den 5 mars 1928 kl. 10 fm.

3) Torrlägningsföretaget Trehörningsjö by i Trehörningsjö socken tisdagen den 6 mars 1928 kl. 10 fm.

4) Torrlägningsföretaget Lemelsjö by i Trehörningsjö socken onsdag den 7 mars 1928 kl. 10 fm.

5) Torrlägningsföretaget Dombäcks by i Grundsunda socken torsdag den 8 mars 1928 kl. 10 fm.

6) Torrlägningsföretaget Smedsbyn — Norrbrynge—Högbryn—Öden i Arnäs socken fredagen den 9 mars 1928 kl. 10 fm.

7) Torrlägningsföretaget Västersel i Nätra socken lördagen den 10 mars 1928 kl. 10 fm.

8) Torrlägningsföretaget Östersel i Nätra socken lördagen den 10 mars 1928 kl. 12 midd.

9) Torrlägningsföretaget Brandtjäl i Anundsjö socken tisdagen den 13 mars 1928 kl. 10 fm.

10) Torrlägningsföretaget Tvärlandsböle by i Anundsjö socken onsdagen den 14 mars 1928 kl. 10 fm.

11) Torrlägningsföretaget Sörflärke by i Anundsjö socken torsdagen den 15 mars 1928 kl. 10 fm.

Varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Härnösand den 11 februari 1928.

Å tjänstens vägnar:

CARL HOLM.

Statens lantbruksingenjör.

Page 6.

Handwritten text at the top of the page, likely a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Vertical strip of text, possibly a list or index, containing various entries that are mostly illegible due to fading and bleed-through.

NSVW
Small text at the bottom of the page, possibly a page number or footer.

Ägobeskrivning och arealuträkning.

Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn och hemvist, olika ägoslag m. m.	Areal					
					Åker		Annan mark		Impediment	
					har	ar	har	ar	har	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	
3 ⁴	G	3		<u>Ödsbyn.</u>						
				<u>Olof och Kristoffer Kristoffersson.</u>						
			1	äng				11		
			2	"				25		
				<u>Summa</u>		-		36		-
2 ⁴	Da	1 ⁹ / ₁₆		<u>Tvärlandsböle by.</u>						
				<u>Olof Lindström.</u>						
			3	åker		05				
			4	"		20				
			5	"		25				
			6	"		20				
			7	"		15				
			8	"		12				
			9	äng				21		
			10	"				20		
			11	"				21		
			12	"				13		
			16	"				07		
			17	åker		16				
			18	"		14				
			19	äng				11		
				<u>Summa</u>	1	27		93		-
2 ⁵	Db	1 ⁹ / ₁₆		<u>Olof Jonsson.</u>						
			13	äng				09		
				Transport				09		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				Transport		09	
			14	åker	34		
			15	äng		14	
				<u>Summa</u>	34	23	-
2 ⁷	Cb	1 ⁹ / ₁₆		<u>J.A. Mårtensson</u>			
			20	myr		14	
			21	åker	18		
			22	"	21		
			23	"	16		
			24	äng		10	
			25	"		50	
			26	åker	23		
			27	äng		23	
			28	"		24	
			29	myr		1 30	
				<u>Summa</u>	78	2 51	-
2 ⁶	Ca	1 ⁹ / ₁₆		<u>Mårten och Petrus Svensson.</u>			
			30	myr		61	
			31	åker	08		
			32	"	33		
			33	"	33		
			34	"	04		
			35	myr		08	
			36	åker	09		
			37	myr		39	
				<u>Summa</u>	87	1 08	-
				<u>Sammandrag.</u>			
				<u>Ödsbyn.</u>			
3 ⁴	G	3		Olof och Kristoffer Kristoffersson	-	36	-
				Transport	-	36	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				Transport	-	36	-
				<u>Tvärlandsböle by.</u>			
2 ⁴	Da	$\frac{9}{116}$		Olof Lindström	1 27	93	-
2 ⁵	Db	$\frac{9}{116}$		Olof Jonsson	34	23	-
2 ⁷	Cb	$\frac{9}{116}$		J.A. Mårtensson	78	2 51	-
2 ⁶	Ca	$\frac{9}{116}$		Mårten och Petrus Svensson	87	1 08	-
				<u>Summa</u>	3 26	5 11	-

Harnörand den 14 mars 1928.
 åt Gärstens vägnar:
 Carl Holm
 Statens lantbrukningsförs.

[illegible]

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anmärkningar
M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket n:r 4.</u>							
21	-	1.00	0.30	2.30	1:1		
16	38	1.00	"	2.30	"		
22	<u>32</u>	1.00	"	2.30	"		
Summa	70 meter.						
<u>Sammandrag.</u>							
N:r 1	261	meter					
N:r 2	586	"					
N:r 3	116	"					
N:r 4	<u>70</u>	"					
Summa	1033 meter.						
<i>Skärmande den 14 mars 1928.</i> <i>Å tjänstens vägnar:</i> <i>Carl Holm</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>							

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 *Kronor.*

Läge, pålnummer		Längd meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2		3	4	5	6		7		8	
			<u>Diket n:r 1.</u>								
0-5	261	Berg och sprängsten	8	10,-	80	-					
		Pinnmo	40	2.50	100	-					
		Stenb. slamjord med val	300	1.50	450	-	630	-			
		Broar vid 0+12 och 2+30 enl. typ. I	2	100.-			200	-	830	-	
		<u>Diket n:r 2.</u>									
6-10	206	Lera med val	300	0.90	270	-					
		Myrjord med val	200	0.70	140	-	410	-			
10-16	310	Stenb. lera	40	1.50	60	-					
		Myrjord med val	840	0.70	588	-	648	-			
16-18	70	D:o d:o	160	0.70			112	-			
		Broar vid 6,9,13+30 och 17 enl. typ. II	4	130.-			520	-	1690	-	
		<u>Diket N:r 3.</u>									
19-20	116	Myrjord med val	150	0.60			90	-	90	-	
		<u>Diket n:r 4.</u>									
21-22	70	Myrjord med val	90	0.60			54	-	54	-	
		För oföretsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10 %							2664	-	
									266	-	
1033		Summa							2930	-	

Läge, pålnummer	Längd meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			

Kostnadsförslag till broar enl. typ. I.

Följare 2x3.0x0.1x0.1	0.06		
Farbana 3.0x3.0x0.1	0.90		
Bärbjälkar 4x3.0x0.15			
0.175	0.33		
Underslag 2x3.0x0.15			
x 0.175	0.16		
	1.45	60.-	87 -
Spik m.m.			13 -
Kronor			100 -

Kostnadsförslag till broar Enl. typ. II.

Följare	2×3.7×0.1×0.1	0.08		
Farbana	3.0×3.7×0.1	1.12		
Bärbjälkar	4×3.7×0.15×0.2	0.45		
Underslag	2×3.0×0.15×0.2	<u>0.20</u>		
		1.85	60.-	111 -
Spik m.m.				<u>19 -</u>
	Kronor			130 -

Harnöand den 14 mars 1928
 Å Gårstens vägnar:
 Carl Holm
 Statens lantbruksskolor.

Kostnadsfördelningslängd.

2985

Registernummer	Littera på kartan	Delägares namn och hemvist. Arbete att utföra.	Kostnad		Summa		Delaktighet i procent
			Kr.	öre	Kr.	öre	
1.	2.	3.	4.		5.		6
2 ⁴	Da	<u>Tvärlandsböle by.</u> <u>Olof Lindström.</u> Diket n:r 1, sträckan 0-5 " n:r 2, " 16-18 " n:r 4, $\frac{1}{2}$ " 21-22 Broar vid 0+12 och 2+30 enl. typ I Bro vid 17 enl. typ. II Tillägges enl. kostnadsförl. omkr. 10 %	630	-	112	-	
			27	-	200	-	
			130	-			
			111	-	1210	-	41 30
2 ⁷	Cb	<u>J.A. Mårtensson.</u> Diket n:r 2, sträckan 10-16 " n:r 3, $\frac{1}{2}$ " 19-20 " n:r 4, $\frac{1}{2}$ " 21-22 Bro vid 13+30 enl. typ. II Tillägges omkr. 10 %	648	-	45	-	
			27	-	130	-	
			85	-	935	-	31 91
2 ⁶	Ca	<u>Mårten och Petrus Svensson.</u> Diket n:r 2, sträckan 6-10 " n:r 3, $\frac{1}{2}$ " 19-20 Broar vid 6 och 9 enl. typ. II Tillägges omkr. 10 %	410	-	45	-	
			260	-	70	-	
			785	-			26 79
		<u>Summa</u>	2930	-			100 00

Huvudstad den 14 mars 1928.
 i tjänstens vägnar:
 Carl Holm,
 Statens lantbruksingenjör

[illegible]

Förrättningsmannens utlåtande.

Utlåtande vid den av Kungl. Majtens
Befallningshavande i länet på därom
gjord ansökan förordnade laga syne-
förrättningen avseende torrläggning
av vattenskadad mark inom Tvärlands-
böle by uti Anundsjö socken av Väs-
ternorrlands län.

1/ Dikning och vattenavledning.

Ifrågavarande företag, som avser upptagande av tvänne avlopps-
diken jämte ett par rågångsdiken genom dels odlad jord och dels hu-
vudsakligen obruten ängs- och myrmark för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga för kringliggande vattenskadade
marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse så-
som dikning.

2/ Laga hinder.

Laga hinder mot syneförrättningens handläggning och företags
utförande har icke anmälts, och förrättningsmannen har icke funnit
något sådant förhållande vara för handen, som enligt Vattenlagen
utgör laga hinder för företags bringande till stånd.

3/ Företagets omfattning.

Företaget avser upptagande av avloppsdikena N:r 1 sträckan 0-5,
utgörande en längd av 261 meter, diket N:r 2 sträckan 6-18, utgör-
ande en längd av 586 meter, diket N:r 3 sträckan 19-20 om 116 met-

ers längd samt diket N:r 4 sträckan 21-22, utgörande en längd av 70 meter.

4/ Vattenmängd, avfall och dimensioner.

Alldenstund nederbördsområdets omfattning är ringa och fallförhållandena dessutom äro gynnsamma, har teoretisk beräkning av avloppens storlek ansetts överflödig, utan hava dikesdimensionerna blivit bestämda allenast efter praktiskt bedömande med hänsyn till markens torrlägningsbehov, jordmånens beskaffenhet m. fl. omständigheter.

Med hänsyn till dessa förhållanden har bottenbredden uti samtliga diken blivit bestämd till 0.3 meter, varjämte sidoslänten uti diket N:r 2 satts till 1:1.25 men i övriga diken till 1:1.

5/ Plankarta.

Plankartan, som upprättats genom nymätning, är avfattad i skalan 1:4000. Å denna karta har inmätts all mark, som under nuvarande förhållanden icke kan torrläggas till lagenligt djup och som alltså beräknats vinna båtnad genom de föreslagna avloppens upptagande.

6/ Vid sammanträdet den 7 oktober 1927 ingingo samtliga sakägare förening om grunderna för arbetenas utförande och kostnadernas fördelning, framtida underhållet m.m., enligt vad i mom. 2 och 3 i föreningen bilagan ~~H~~ finnes angivet.

Nämnda överenskommelse upptages härmed i förrättningsmannens

utlåtande och bestämmes alltså att alla med företaget förenade utgifter, såsom grävningskostnader, brobyggnader, utgifter för syneförrättningen m.m. a v delägarne skola gäldas efter de i för- eningen intagna grunderna på sätt härom i kostnadsfördelnings- längden bilagan L finnes angivet.

7/

Broar.

Vid sammanträdet den 7 oktober 1927 anfördes till protokollets § : 9 önskvärdheten av att i förslaget måtte intagas erforderlig kostnad för 6 st. broar för ägo- och kreaturs- eller vintervägar.

I anledning ^{härav} har i kostnadsförslaget nämnda antal broar upp- tagits och bestämmes tillika att dessa broar skola byggas enligt tvänne olika specialritningar i två projektioner och i överensstäm- melse med anvisningar i det detaljerade kostnadsförslaget.

8/

Ersättningar.

Enligt sammanträdes - protokollets § : 8 hava samtliga intre- senter överenskommit om att ingen ersättning borde utgå för mark för avloppsdikenas utvidgande och för intrång genom jordupplag.

Nämnda överenskommelse intages härmed i förrättningsmannens ut- låtande.

9/

Ordningsregler, arbetets utförande m.m.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämmer för- rättningssmannen:

att företaget skall utföras i fullkomlig överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan-, profil- och sektionsritningar;

att företagets utförande och framtida underhåll skall ombesörjas och övervakas av den förtroendeman, som utsetts av delägarne i företaget;

att förtroendemannen har att - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 74 § Vattenlagen - mottaga avskrift av utlåtaget med därtill hörande handlingar;

att det åligger förtroendemannen att över inkomster och utgifter föra ordentliga, till riktigheten bestyrkta räkenskaper, utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel m.m.;

att om statsbidrag erhålles till företagets utförande, de bestämmelser skola lända till efterrättelse, som vederbörande myndighet kan komma att föreskriva för statsbidrags erhållande;

att uppgrävd jord och sten skall läggas minst 1.0 meter från de upptagna avloppens kanter och med en lutning mot detta icke skappare än den för respektive avloppssträcka föreslagna sidolutningen, varjämte öppningar för dagvattnet lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50 de meter;

att om jordmånen på något ställe i avloppens slänter eller botten utgöres av s.k. jäslera, jordvallarna här skola helt avlägsnas från avloppets närhet;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt

att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande helst böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, delägarne likvisst obetaget att själva en var över sin ägolott utföra grävningsarbetet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom två år härefter och senast den 1 september 1930;

att företaget skall anses fullbordat, när detsamma avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör; samt

att företaget skall benämnas " Tvärlandsböle dikningsföretag N:r 3".

11/ Missnöjesanmälan.

Jämlikt stadgandena i 11 kap. 85 § Vattenlagen åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna förrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, att inom 60 dagar från den dag, då förrättningen avslutades ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederbörande Vattendomstol, som i detta fall är N o r r b y g d e n s vattendomstol, adress U m e å, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen härför, samt vid besvären föga de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

12/ Underställande.

Då ifrågavarande företag icke är av den beskaffenheten, varom i

7 kap. 45 § Vattenlagen förmäles och på grund varav underställ -
ning till Vattendomstolen bör ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 §
Vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning
som för laga kraft ägande dom är stadgat, gör så vitt icke inom
den i mom. 11 här ovan stadgade tiden talan mot denna förrättning
anhängiggöres.

Härnösand den 14 mars 1928.

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Frilands bole diknings foresteg

Grundj^o

socken och

Wæsternorrländ

län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
1	2	3	4	5	Kr.	öre	Kr.	öre
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	7	0,50			3.	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.	0.1	1,50		15.		
		krokinje "	0.2	3,00		60		
		i annan mark, raklinje..... "	0.1	3,00		30		
		krokinje "	1.8	6,00		10. 80.		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 18 ar st.	18	0.17		3. 06.		
		har har	3.26	1.06		3. 46.		
		äng och odlingsmark, medelareal 27 ar st.	19	0.18		3. 42.		
		har har	5.11	0.58		2. 96		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.				—		
		har har				—		
						24. 75.		
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4	—	
		övriga regalark		1,00		—	—	
						—	—	18. 75.
		Överföres						32. 25.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57. 09.
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	26.	0,03	78.	1. 78.
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5. —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.5	2,50	1.25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.6	4,00	2. 40.	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2. 93.	6. 58
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2.	3. —	6. —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	2	3. —	6. —	12. —
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	6.	3,00	— —	18. —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1½	12,00		18. —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	½	12,00		6. —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	¼	12,00		3. —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				127. 45.
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	— —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,			7. —	
		skalan 1:4000, medelareal 23. ar ägofigurer st.	37	0.07	2. 59.	
		har 8.37. 0.14.			1. 17.	
					10. 76.	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			94.	
		Överföres			11. 70	127. 45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11. 70	127. 45
		3) insättning av höjdlägestal..... st.		0,02		
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	1. 30	14. 75
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.5	5,00	2. 50	
		ändring av befintligt avlopp	0.6	6,00	3. 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1. 56	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			7. 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00	- -	
		tvärsektions- och broritningar		5,00	- -	15. 46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	34	0,75		25. 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				183. 16
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7. 50	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			4. 35	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....	2	1,00	2. -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>timmar</i>	34	0,70	23. 80	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor			37. 65	
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				127. 45
		Lösen för kopior och avskrift				55. 71
		Övriga förrättningskostnader				37. 65
		Summa kronor				220 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nette tings lags* häradsrätt.

Härnösand den 14 mars 1928

Carl Holm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Holm

Kronor 183.16 kvitteras:

Härnösand den 12 april 1928

Carl Holm