




Nyåkers dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1932

inom Kronoparken Rödvattenmarken, Anundsjö socken av Västernorrlands län,
upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1931, 1932 av:

Markus Wägglund
Statens lantbruksstipendiat

Skala 1:4000




RITN.Nr 001


Y 2*2573

1.


Fuxp 11.68
gam. Fuxp 7.65



2.




3.




Nyåkers dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1932
inom Kronoparken Rödvattenmarken, Anundsjö socken av Västernorrlands län,
upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1931, 1932 av:

Martin Höglund
Statens lantbruksstipendiat
Längskala 1:4000




Gammal bro vid påle 7.25-31




4.

Fuxp 10.05
gam. Fuxp 6.00



5.



B.D. 733/
1933



Y 2*2573

N.O. 36

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturskiska byråns arkiv

6617

H A N D L I N G A R

rörande

NYÅKERS DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2

AV ÅR 1932

inom Anundsjö socken av Västernorr-
lands län, upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1931, 1932 av:
Martin Hägglund.

Statens lantbruksstipendiat.

Innehåller 35 pag. sidor.

ARKIV NR 708 40-22-23

H A N D L I N G A R

rörande

NYÅKERS DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2

AV ÅR 1932

inom Nyåkers by i Anundsjö socken
av Västernorrlands län upprättade
vid syn enligt vattenlagen åren

1931, 1932 av:

Martin Hägglund.

Statens lantbruksstipendiat.

Till handlingarna höra två kartor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 3.
Bil. SA ₁ -A ₅	Förordnanden m.m.	" 4 - 8.
" B ₁ , B ₂	Meddelanden	" 9, 10.
" C	Föreningsskifvelse	" 11, 12.
" D	Grävningstabell	" 13 - 17.
" E	Kostnadsförslag	" 18, 19.
" F	Ägobeskrivning och hävdeförteckning	" 20 - 24.
" G	Utlåtande	" 25 - 30.
" H	Kostnadsfördelningslängd	" 31 - 33.
	Arvodesräkning	" 34, 35.

Protokoll fört vid sammanträde för lagsynesförrättning rörande torrläggning av mark å odlingslägenheterna Nyåker n:r 1 - 6 inom kronoparken Rödvattnet i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

År 1931 den 13 nov. inställde sig undertecknad förrättningsman hos kronotorparen Olof Nyström i Nyåker för att enligt förordnande av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands län påbörja förrättningens handläggning.

Till utsatt sammanträde hade följande sakägare infunnit sig:

Jakob Persson innehavare av odlingslägenheten Nyåker n:r 1,	
K. Persson-Hedberg " " " " " 2,	
Olof Nyström " " " " " 3,	
A. Nyström " " " " " 4,	
J.V. Tällberg " " " " " 5 samtliga som	

sökande till förrättningen samt Erik Holmberg innehavare av lägenheten n:r 6 ,

Godemän hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

§ 1.

Uppläste förrättningsmannen den av sökandena till förrättningen ingivna ansökningsen omförordnande för behörig förrättningsman att handlägga förrättningen samt det på grund därav av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet utfärdade förordnandet jämte skrivelser från överjägästare Bj. Groth, bilagorna A₁ - A₅.

§ 2.

Jävsförhållande mellan förrättningsmannen och sakägarna anfördes icke och kunde ej heller utrönas föreligga.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen kunde icke utrönas föreligga.

§ 4.

Allmänna intressen beröras icke vid denna förrättning.

§ 5.

Anders Nyström, innehavare av lägenheten n:r 4 meddelade att

NOV 21 1939

1939

MUNICIPALITY

SWINGST. NORTH

1939

han efter därom gjord framställning fått rågången mellan sin lägenhet och kronoparken omlagd sedan föregående dikning, som verkställdes med bidrag ur statsmedel till arbetenas utförande.

§ 6.

Förevisade förrättningsmannen den under innevarande höst upprättade planem för torrlägningsområdet, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 7.

Meddelade förrättningsmannen att därest sakägarna enas om grunden för fördelning av kostnaderna för arbetenas utförande och underhåll, förrättningen, jämlikt bestämmelserna i lag den 24 febr. 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§ 10 kap vattenlagen, kommer att handläggas såsom förenklad sådan utan biträde av godemän.

§ 8.

Bestämdes att inga ersättningar skola utgå.

§ 9.

Träffades mellan sakägarna överenskommelse om grunden för fördelning av kostnaderna för arbetenas utförande och underhåll varom föreningshandling upprättades och av sakägarna undertecknades samt beträffande lämpligheten vitsordades av förrättningsmannen genom ~~dennes~~ dennes underskrift, bil.D.

§ 10.

Företogs val av arbetsstyrelse för företaget och valdes K.Persson-Hedberg till ordförande och J.V.Tällberg såsom biträdande ledamot.

§ 11.

Sakägarna önskade komma i åtnjutande av bidrag ur statsmedel till företagets utförande.

§ 12.

Meddelade förrättningsmannen att intet nytt sammanträde kommer att hållas å förrättningsstället men att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande av förrättningsmannens utlåtande å dennes kontor i Härnösand å tid som senare i laga ordning kommer att meddelas sakägarna.

§ 13.

Då intet vidare var att anföra upplästes dagens protokoll, vilket godkändes varefter sammanträdet avslutades.

Ort och dag som ovan:

På tjänstens vägnar:

Martin Hagglund.

Statens lantbruksstipendiat.

Vid förrättningens avslutande å förrättningsmannens kontor den 12 december 1932 hade ingen av sakägarna infunnit sig.

Antecknades att meddelanden rörande förrättningens avslutande översänts till intressenterna, vilka såsom bevis för meddelandenas delfående tecknat sina namn å en meddelandena vidfogad kallelselista, bil. B₂; att till åtgärder för vilka ersättning utgår såsom dag-arvode enligt 46 § i gällande lantbruksingeniörstaxa åtgått sammanlagt 2½ dagar samt att hantlangningskostnaderna vid undersökningen uppgått till 30:- kronor, varefter bil. E, F, G, H och I lades till protokollet och förrättningen avslutades.

Härnösand den 12 december 1932.

På tjänstens vägnar:

Martin Hagglund.

Statens lantbruksstipendiat.

Bilega A.

Till

Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla att Konungens Befallningshavande måtte — jämligt bestämmelserna i 10 kapitlet Vattenlagen — förordna vederbörande statens lantbruksingenjör att handlägga synförrättning för torrläggning av vattenskadad mark inom

ovägnis lägenheterna N:1 - 5 Nyåker
i Kronoparken Rörvatten

uti Årundsjö socken.

Företaget torde komma att beröra följande fastigheter (hemman och lägenheter) samt deras ägare:

Nyåker	N:1	:	Jakob Persson
✓	N:2	:	H. Persson - Hedberg
✓	N:3	:	Olof Nyström
✓	N:4	:	A. Nyström
✓	N:5	:	J. V. Tällberg

Nyåker pr Seltjärn den 7 januari 1931
 Jakob Persson
 H. Persson.
 O. Nyström
 A. Nyström
 J. V. Tällberg

5 kr. stämpelavgift betald

av sockens
 kassör.

Carl Holm

KOPIA

Bilaga A. 2

Till Odlingelägenhetsinnehavarna Jakob Persson, K. Persson-
Hedberg, Olof Nyström, A. Nyström och J. V. Tällberg.

I skrivelse den 13 januari 1931 har statens lantbruksingenjör i Härnösand å Måra vägnar hos mig för av Eder innehavda lägenheter, respektive odlingelägenheterna Ryåker nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 och nr 5, samtliga å kronoparken Rödvattnenmarken i Amundsås revir, anhållit om sådant tillstånd, som omförmäles i Kungl. kungörelsen (nr 110) den 16 maj 1926 angående tillstånd till terrängningsföretag, som avses i 7 kap. vattenlagen, för innehavare av odlingelägenheter och skogstorp å kronoparker i Norrland och Dalarna.

Då företaget enligt vederbörande jägmästares utlåtande läros vara till gagn för lägenheterna och beräknas komma till utförande utan man för angränsande kronomark, har jag numera, med stöd av åberopade nådiga kungörelse, funnit skäligt lämna mitt medgivande därtill. Då vederbörande jägmästare meddelat, att Ni torde kunna själva föra talan för respektive lägenheter vid förrättningen, har jag icke funnit skäl förordna särskilt ombud för detta ändamål.

Då den förbindelse att svara för alla med förrättningen förbundna kostnader, som av Eder ingivits, befunnits åtecknad borgen, som av vederbörande landsfiskal kunnat vitsorlas såsom vederhäftig, har jag denna dag godkänt densamma. Förbindelsen förvaras i min expedition såsom annan värdehandling.

Härom har statens lantbruksingenjör Carl Holm underrättats.
Härnösand den 18 mars 1931.

[Signature]

[Signature]

1915

J. J. [Signature]

DOMÄNVERKET

ÖVERJÄGMÄSTAREN

HÄRNÖSANDS DISTRIKT
HÄRNÖSAND

Bilega A3

Till Statens Lantbruksingenjör i Västernorrlands län.

Angående ifrågasatta torrlägningsföretag å vissa odlingslägenheter å kronoparken Rödvattenmarken i Anundsjö revir.

Återställande av Eder med skrivelse den 13 januari 1931 hit överlämnade handlingar i rubricerade ärende får jag härigenom meddela, att jag, sedan innehavarna av odlingslägenheterna Nyåker nr:ris 1, 2, 3, 4 och 5, samtliga å kronoparken Rödvattenmarken i Anundsjö revir, respektive Jakob Persson, K. Persson-Hedberg, Olof Nyström, A. Nyström och J. V. Tällberg, numera till mig avlämnat föreskriven förbindelse att svara för alla med ifrågavarande torrlägningsföretag förenade kostnader, vilken förbindelse av mig kunnat godkännas, jämlikt här i avskrift vidlagda skrivelse denna dag till berörda personer lämnat mitt medgivande till det ifrågasatta torrlägningsföretaget. Vederbörande lägenhetsinnehavare lära, enligt vad jägmästaren i reviret meddelat, själva kunna föra talan för respektive lägenheter, varför jag icke funnit skäl förordna särskilt ombud för detta ändamål. Härnösand den 18 mars 1931.

P. J. Cronh

DOMANVERKET
OVERSÄTTNINGEN
HÄRSLÄNDS DISTRIKT
HÄRSLAND



Nr 73 Fl.D.
1931.

Bileza A. H.

Till

Konungens Befallningshavande
Västmanlands län.

F. S. S. S.

De jag på grund av förmodas många ej
kunna medhålla alla begärda
företagningar i sin, jag härmed anställa
att Länstyrelsen med förordna länstills-
tändaren Martin Haggblom att i veder-
börlig ordning handlägga bifogade synför-
ställning för tilläggning av vattenkraftsverk
inom odhagslagenheterna N° 1-5 Nycker i
Kronoparken Rönneå i Anundsjö sock-
er.

Stämpelavgift 5 kronor, betald av sö-
kanden, bifogad härmed.

Härnäs den 3 augusti 1931
Lau Holm

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

VÄSTERNORRLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET.

*Bilaga A. 5.*RESOLUTION.

Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna lantbruksstipendiaten Martin Hägglund att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vatten-skadad mark inom odlingslägenheterna N:o 1-5 Nyåker å kronoparken Rödvattnet i Anundsjö socken.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet skyndsamt hit insända bevis.

h. f.

Härnösand i landskansliet den 17 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Justitiekanslern *Stenbjörn*

tämpel fem kronor.

:o 73-1931 Fl.D.

Förrättningsmannen.

Bilaga B₁M E D D E L A N D E .

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen meddelas härmed att laga synesammanträde rörande torrläggning av mark inom odlingslägenheterna Nyåker n:r 1-6 å Rödvattnets Kronopark i Anundsjö socken av Västernorrlands län, kommer att hållas hos hemmansägaren Olof Nyström torsdagen den 12 nov. 1931 kl. 10 fm.

Företaget kommer att beröra lägenheterna Nyåker n:r 1-6 samt Kronojägarebostället i Utterdalen och Rödvattnets Kronopark.

Vidsammanträdet kommer val av arbetsstyrelse att förrättas.

Härnösand den 1 nov. 1931.

På tjänstens vägnar:

Martin Laggberg

Statens lantbruksstipendiat.

Ett exemplar av ovanstående meddelande emottaget intygas:

De kallades namn:

Jacob Persson,

K. Persson - Hedberg,

Olof Nyström,

A. Nyström,

J.V. Tällberg,

Erik Holmgren,

Kronojägare Ivar Hoffman,

Utterdalen,

Bevis om kallelsens delfående:

Jacob Persson

K. Persson Hedberg

Olof Nyström

A. Nyström

J.V. Tällberg

Erik Holmgren

Ivar Hoffman

Utterdalen

Att ett exemplar av ovanstående meddelande emottagits samt att ovanstående sakägare egenhändigt undertecknat denna kallelselista intygas härmed.

Nyåker, Seltjärn den

nov. 1931.

M E D D E L A N D E.

Härmed meddelas att lagasyneförrättning rörande torrläggning av mark inom odlingslägenheterna Nyåker nr 1-6 å Rödvattnets Kronopark i Anundsjö socken av Västernorrlands län kommer att avslutas genom avgivande av förrättningsmannens utlåtande å dennes kontor i Härnösand måndagen den 12 december 1932.

Till förrättningen hörande kartor och handlingar skola inom en månad därefter översändas till ordföranden i dikningsföretaget, hemmansägaren K. Persson - Hedberg, Nyåker, där sakägarna äga rätt att taga del av desamma.

Härnösand den 28 nov. 1932.

På tjänstens vägnar:

Martin Hagglund

Statens lantbruksstipendiat.

Ett exemplar av ovanstående meddelande emottaget intygas:

De kallades namn:

Jacob Persson,
K. Persson - Hedberg,
Olof Nyström,
A. Nyström,
J.V. Tällberg,
Erik Holmgren,

Bevis om kallelsens delfående:

Jakob Persson
K. Persson Hedberg
Olof Nyström
A. Nyström
J.V. Tällberg
Erik Holmgren

Att ett exemplar av ovanstående meddelande emottagits samt att ovanstående sakägare egenhändigt undertecknat denna kallelselista intygas härmed.

Nyåker den 4/12 1932.

K. Persson-Hedberg

Bevittras av

Erik Nyberg

FÖRENING ingången vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående utdikning av vattensjuka marker tillhörande odlingslägenheterna Nyåker n:r 1 - 5 å

kronoparken Rödvattenmarken i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Undertecknade innehavare av odlingslägenheterna Nyåker n:r 1 - 5

hava denna dag överenskommit följande:

1. Förbinda vi oss att enligt här nedan intagna grunder utföra och fullborda ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med det av statens lantbruksstipendiat Martin Håggland vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget, sedan detsamma blivit i vederbörlig ordning fastställt och anslag av statsmedel blivit till arbetenas utförande beviljat.
2. Grunden för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver följande; Var och en av lägenhetsinnehavarna dikar å sina marker och i rågångarna mellan de skilda lägenheterna deltaga rågränarna med hälften vardera. Dike i rågång mot kronoparken samt mot kronojägarebostället och lägenheten n:r 6 bekostas av angränsande lägenhetsinnehavare. Sträckan 0 - 3 + 15 bekostas med hälften vardera innehavarna av lägenheterna n:r 1 och 4 samt sträckorna 12 - 12 + 10 och 19 + 11 - 19 + 78 bekostas av innehavaren av lägenheten n:r 2. Sträckan 15 - 15 + 65 bekostas av innehavaren av lägenheten n:r 5. Underhållet fördelas på samma sätt som kostnaderna för dikningens utförande.
3. Efter dessa grunder upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal fördelas såväl förrättningskostnaderna som det anslag av statsmedel, som till företaget kan beviljas.
4. Arbetet må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och skall vara färdigt till avsyning inom tre år därefter.
5. Den för företaget valda arbetsstyrelsen befullmäktiga vi till följande uppdrag:
 - att å företagets vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig anhållan om största möjliga statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande;
 - att med Kungl. Maj:t och kronan ingå kontrakt om arbetenas utförande inom viss bestämd tid;
 - att uppbära och utkvittera samt å företagets intressenter fördela beviljat statsbidrag;

att på delägarna utdebitera och av dem uppbära de medel, som utom det beviljade statsbidraget erfordras till lösen av kartor och handlingar samt till arbetenas utförande där dessa av delägarna själva icke utföras;

att noga tillse och övervaka att arbetena utföras i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter samt;

att i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för arbetenas fullständiga genomförande inom föreskriven tid.

6. Uppdraga vi åt lantbruksstipendiaten Martin Haggglund att upprätta samtliga för sökande av statsbidrag erforderliga kartor och handlingar.

Sålunda överenskommet föreskras:

Nyåker, Seltjärn

den 13 nov.

1931.

Jakob Persson A. Nyström
 R. Pers. Hedberg J. W. Järborg
 Olaf Nyström

Lämpligheten av förestående av företagets intressenter frivilligt ingångna och egenhändigt undertecknade förening såsom grund för fördelning av kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll samt alla övriga för förrättningen gemensamma kostnader vitsordas.

Nyåker, Seltjärn den 13 nov. 1931.

På tjänstens vägnar:

Martin Haggglund

Statens lantbruksstipendiat.

Grävningstabell.

Bilaga D.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
					<u>Dike N:r 1.</u>		
15		0.60	0.30	1.50	1:10		Gammalt krondike följes till 19 + 41.
+14	14	0.70	"	1.70	"		
+26	12	1.00	"	2.30	"		
+50	24	1.35	"	3.00	"		
+65	15	1.30	"	2.90	"		
+92	27	1.15	"	2.60	"		
16	8	1.15	"	2.60	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		
17	50	1.30	"	2.90	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		
20=+82	32	1.50	"	3.30	"		
18	18	1.45	"	3.20	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		Fixp.=11.68 m.kors i jordfast sten 18+78, 110 meter vänster.
19	50	1.45	"	3.20	"		
+41	41	1.45	"	3.20	"		
+50	9	1.70	"	3.70	"		
+60	10	1.80	"	3.90	"		
+78	18	2.05	"	4.40	"		
	478						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
	</						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	250						
3	50	1.20	0.30	2.70	1:1.0		
22=+15	15	1.30	"	2.90	"		
+50	35	1.50	"	3.30	"		
+80	30	1.25	"	2.80	"		
4	20	1.45	"	3.20	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		
+60	10	1.45	"	3.20	"		
5	40	1.50	"	3.30	"		
+32	32	1.30	"	2.90	"		
+50	18	1.40	"	3.10	"		
6	50	1.45	"	3.20	"		
+50	50	1.45	"	3.20	"		
7	50	1.40	"	3.10	"		
+25	25	1.15	"	2.60	"		Befintlig bro emellan +25=+31 i gott skick, ombygges ej
+31	6	1.20	"	2.70	"		
+50	19	1.20	"	2.70	"		Fixp.=10.08 m.kors i jordfast sten 7+65,77 meter höger
+86	36	1.35	"	3.00	"		
8	14	1.35	"	3.00	"		
+50	50	1.40	"	3.10	"		
9	50	1.45	"	3.20	"		
Överf.	900						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Vid arbetets utförande iakttages:</u> <u>att</u> den uppkastade dikesjorden ej lägges närmare dikets kanter än 1.0 meter och ej gives brantare lutning mot marken än 1:1.0; <u>att</u> dikesvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande där detta har benägenhet att samlas, där öppna diken tillstöta och i övrigt för minst var femtionde meter; <u>att</u> där dike är förlagt i rågång denna och dikets mittlinje skola sammanfalla samt att den uppkastade dikesjorden fördelas lika på vardera rågrannens mark; <u>att</u> stenas av mer än en mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna så att dessas utspridande försvåras; <u>att</u> dikesdjupen skola räknas från övre kanten av de vid nummerpålarna nedslagna avvägningsnabbarna; <u>att</u> den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetena i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den som i hans ställe förordnas. Härnösand den 12 december 1932. <i>Archie Hagglund</i> Statens lantbruksstipendiat.							

[illegible]

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Timpennings: 0.65 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dike N:r 1.</u>								
15-19+41	441	Dyjord med något rötter	530	0.55	291	50				
		Sten och grus	35	2.30	80	50				
		För oförutsedda utgift.m,m,								
		tillägges omkring 10 %			38	-			410	-
14+41-19 +78	37	Dyjord med något rötter	140	0.55	77	-				
		Tillägges omkring 10 %			13	-			90	-
		<u>Dike N:r 2.</u>								
20-21+30	130	Dyjord med något rötter	310	0.55	170	50				
		Tillägges omkring 10 %			19	50			190	-
		<u>Dike N:r 3.</u>								
12-12+10	10	Dyjord med något rötter	25	0.55	13	75				
		Tillägges omkring 10 %			1	25			15	-
12+10-13 +68	158	Dyjord med något rötter	435	0.55	293	25				
		Tillägges omkring 10 %			31	75			325	-
		<u>Dike N:r 4.</u>								
0-3+80	380	Dyjord med något rötter	350	0.55	192	50				
		Tillägges omkring 10 %			22	50			215	-
3+80-7 +25	345	Dyjord med något rötter	615	0.55	338	25				
		Sten och grus	50	2.30	115	-				
		Tillägges omkring 10 %			46	75			500	-
7+25-10 +46	321	Dyjord med något rötter	350	0.55	192	50				
Överf. 1822										
			Överföres		192	50			1745	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överf.	1822	Överfört			192	50			1745	-
		Sten och grus	10	2.30	23	-				
		Tillägges omkring 10 %			24	50			240	-
10+46-11 +14	68	Dyjord med något rötter	95	0.55	52	25				
		Sten och grus	5	2.30	11	50				
		Tillägges omkring 10 %			6	25			70	-
		<u>Dike N:r 5.</u>								
22-25+84	384	Dyjord med något rötter	970	0.55	533	50				
		Tillägges omkring 10 %			51	50			585	-
	2274	Summa							2640	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Företag N:r 1</u>								
	478	Dike N:r 1			500	-				
	130	" N:r 2			190	-				
	168	" N:r 3			340	-			1030	-
		<u>Företag N:r 2.</u>								
	1114	Dike N:r 4			1025	-				
	384	" N:r 5			585	-			1610	-
	2274	Summa							2640	-
		Härnösand den 12 december 1932								
		<i>Martin Hagglund.</i>								
		Statens lantbruksstipendiat								
		Överföres								

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	By och hemman Delägares namn Ägobeskrivning m. m.	A r e a l								Approximativt- uppskattad båtnad			
					Åker		Äng och odlings- mark		Annan duglig mark		Impedi- ment och högl. mark		per har		per ägofigur	
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
					Överfört											
Odlingsläg.Nr V <u>J. V. Tällberg</u>																
				3 Myr,odlingsm. kärrtj.		84			150	126	-					
				4 " " "		79			200	158	-					
				5 " " "		64			150	96	-					
				6 Åker "		25			200	50	-					
				7 " "		38			200	76	-					
				8 " "		32			200	64	-					
				9 Myr,odlingsm. "		10			100	10	-					
				Summa		95	2	37		580	-					
Odlingsläg.NrII <u>Karl Persson-Hedberg</u>																
				21 Landvinning				1								
				22 Myr,odlingsm. kärrtj.		4			100	4	-					
				23 Åker "		24			250	60	-					
				24 Myr,odlingsm. "		47			250	117	50					
				25 " " "		90			250	225	-					
				29 Åker "		16			300	48	-					
				30 " "		27			200	54	-					
				31 " "		65			200	130	-					
				32 " "		21			200	42	-					
				33 Äng,odlingsm.kärrtj.å moränj.		13			100	13	-					
				34 " " " " "		2			100	2	-					
				Summa		153	156	1		695	50					
Överföres																

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	By och hemman Delägares namn Ägobeskrivning m. m.	A r e a l								Approximativt- uppskattad batnad		
					Åker		Äng och odlings- mark		Annan duglig mark		Impedi- ment och högl. mark		per har		öre
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
				<u>Överfört</u>											
Odl. läg.	Nr VI.			<u>Erik Holmgren</u>											
			26	Myr, odlingsm. kärrtj. å moränj.			17						250	42	50
			27	" " " " "			11						150	16	50
			28	Åker " "		6							300	18	-
				<u>Summa</u>		6	28							77	-
Odl. läg.	Nr III.			<u>Olof Nyström</u>											
			35	Äng, odlingsm. kärrtj.			21						150	31	50
			36	Åker " "		54							200	108	-
			37	Äng, odlingsm. " "			43						150	64	50
			38	Åker, kärrtj. å moränj.		26							150	39	-
			39	" " " " "		12							150	18	-
				<u>Summa</u>		92	64							261	-
				<u>Kronojäg. bostället, Utterdalen</u>											
			41	Äng, odlingsm. kärrtj. å moränj.			22						150	33	-
			42	Åker " " "		14							200	28	-
				<u>Summa</u>		14	22							61	-
Odl. läg.	Nr I			<u>Jakob Persson</u>											
			40	Väg							5				
			43	Åker, kärrtj. å moränjord		54							200	108	-
			44	" " " " "		36							150	54	-
			45	Äng, odlingsm. " "			22						100	22	-
				<u>Överföres</u>		90	22				5			184	

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	By och hemman Delägares namn Ägobeskrivning m. m.	A r e a l								Approximativt- uppskattad båtnad		
					Åker		Äng och odlings- mark		Annan duglig mark		Impedi- ment och högl. mark		per har		per ägofigur
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
				Överfört	90	22			5				184	-	
			46	Myr, odlingsm. å moränjord			8						50	4	-
			47	Åker " "	24								200	48	-
			48	Myr, odlingsm. " "			1 23						200	246	-
			49	Odlingsmark, stenb. moränj.			13						50	6	50
			50	Äng, odlingsm. kärrtj. å moränj.			1						50	-	50
				Summa	1 14	1 67			5				489	-	
Odlingsl. Nr IV. A. Nystrom															
			51	Åker, kärrtj.	4								200	8	-
			52	Myr, odlingsm. kärrtj.			1 06						150	159	-
			53	" " "			27						100	27	-
			54	Åker "	18								200	36	-
			55	Myr, odlingsm. " "			6						150	9	-
			56	" " "			63						150	94	50
				Summa	22	2 02							333	50	
Överföres															

Uttagna den 12 december 1952.

Verkställare

Stadsförvaltningskontoret

[illegible]

Bilaga G.

Utlåtande avgivet vid lagasyneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av odlingslägenheterna nr 1-6 i Nyåker å
kronoparken Rödvattenmarken i Anundsjö socken
av Västernorrlands län.

Mom. 1. Läge, ändamål och beskaffenhet.

De marker, som beröras genom den föreslagna torrläggningen, äro
belägna inom Nyåkers by på ömse sidor om vägen genom byn mellan Sel-
stadammen och Rödvattnet.

Förrättningen har uppdelats i två företag.

Företagen äro av mindre omfattning och hänföras till dikning,
varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Torrlägningsområdena ingå i Moälvens nederbördsområde, vilket
i Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922, betecknats med nr 36.

Mom. 2. Företagens namn.

Synemannen har funnit skäligt bestämma att företagen skola be-
nämnas Nyåkers dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1932.

Mom. 3. Laga hinder mot förrättningen har icke anmälts. Ej heller
har synemannen funnit att något sådant föreligger.

Mom. 4. Allmänna intressen föreligga såtillvida att Kungl. Maj:t
och Kronan äger odlingslägenheterna, vilka enligt gällande bestämmel-
ser innehavas av sökandena till denna förrättning.

Överjägmästaren i distriktet har enligt skrivelse, bilaga A₂, meddelat sökandena tillstånd att begära lagasyneförrättning samt vid denna föra talan var och en för sin odlingslägenhet.

Mom. 5. Fixpunkter, nederbördsområden, avloppens dimensioner m.m.

Till ledning vid arbetenas utförande hava 4 st. fixpunkter inhuggits och beskrivas dessa i grävningstabellen, bilaga E.

Nederbördsområdena äro obetydliga och dikenas bottenlutningar ganska stora, varför bottenbredden å samtliga diken föreslagits till 0.3 meter.

I övrigt hänvisas beträffande dimensionerna till den upprättade grävningstabellen och ritningen. Dikenas läge framgår av plankartan, varå de angivits med dubbla röda linjer.

Mom. 6. Företagens omfattning.

Enligt sökandenas yrkanden hava företagen givits den omfattning, som närmare framgår av den genom kopiering av befintliga kartor upprättade plankartan samt av profilritningen.

Mom. 7. Broar och trummor.

Den vid påle 7+25 befintliga gamla träbron skall, sedan dikningen utförts, även tjänstgöra såsom bro å samma plats.

Inga nya broar ingå i företaget, och skola broar eller trummor, därest de sedermera behöva byggas, utföras av de resp. lägenhetsinnehavare, som är i behov därav.

Beträffande bro skall denna utföras så att dikets vattenförande sektion icke inskränkes och beträffande trumma så att dess gångsöppning icke understiger 0.6 x 0.6 meter.

Mom. 8. Båtnad.

Den genom företagens utförande uppkommande båtnaden har av förrättningsmännen approximativt beräknats och framställes denna å ägobeskrivningen, bilaga G.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke.

Vid den approximativa uppskattningen har tagits hänsyn till jordartens beskaffenhet, beträffande såväl matjord som alv, ägofigureras läge och medelhöjd över den försumpande vattenytan samt markernas odlings- och brukningsvärde för brukaren.

Då fråga om ersättning icke förekommer, har förrättningen, jämlikt bestämmelserna i lag den 24 febr. 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kap. vattenlagen, blivit verkställd såsom för- enklad sådan utan biträde av gode män.

Mom. 9. Kostnader för företagens utförande.

I kostnadsförslaget, bilaga F, har sammanförts samtliga kostnader för företagens utförande.

Mom. 10. Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagens utförande skola fördelas efter de grunder, som bestämts i den mellan företagens intressenter ingångna

föreningen, bilaga D, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Den planlagda torrläggningen har uppdelats i två företag, var-
 efter en kostnadsfördelningslängd, bilaga I, upprättats, vilken utvi-
 sar varje odlingslägenhets deltagningsskyldighet i procent av den
 beräknade kostnaden inom resp. företag. Förrättningskostnaderna
 skola fördelas å varje i företagen ingående odlingslägenhet efter
 dess andel i kostnaden för hela förrättningen. Förrättningsarvo-
 det skall omedelbart vid förrättningens avslutande erläggas av sö-
 kandena, vilka med "Sök" utmärkts i kostnadsfördelningslängden.

Mom. 11. Framtida underhåll.

Framtida underhållet skall fördelas efter samma grunder, som
 kostnaderna för arbetenas utförande.

Samtliga diken skola underhållas i gott skick och gäller vid
 försummelse i underhållsskyldigheten bestämmelserna i 13 kap. 16 §,
 första stycket, vattenlagen.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift varom bestämmes i 11 kap. 95 § vatten-
 lagen skall icke utgå.

Mom. 13. Arbetsstyrelse och aktförvarare.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen har arbetssty-
 relse för företagen utsetts för handhavande av till företagen höran-
 de angelägenheter och utgöres denna av K. Persson - Hedberg såsom
 ordförande och aktförvarare, samt J.V. Tällberg såsom biträdande le-

-damot. Innan arbetet må påbörjas skall anmälan om val av arbetsstyrelse göras hos Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län. Sker sedermera ändring i styrelsens sammansättning, skall därom ofördröjligen göras anmälan till samma myndighet.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 18 - 25 §§ vattenlagen.

Mom. 14. Arbetets utförande.

Beträffande företagen i övrigt bestämmer synemannen:

att arbetena skola utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget med tillhörande ritning och grävningstabell;

att därest företagen komma att understödjas med anslag av statsmedel, de bestämmelser, som av Kungl. Maj:t bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödet beviljande, skola lända till efterrättelse för företagen;

att arbetet må påbörjas så snart förrättningen vunnit laga kraft och skall vara färdigt till avsyning inom tre år därefter;

att de till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas läge såväl i plan som i profil framgår av den upprättade ritningen, vid laga ansvar ej må rubbas;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet m.m. skola lända till efterrättelse för företagen.

Mom. 15. Tillstånd till företagens utförande.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed tillstånd till företagens utförande med iakttagande av de bestämmelser, som här nedan i mom. 16 föreskrivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den, som önskar föra talan mot denna förrättning, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Norrbygdens Vattendomstol, Umeå, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 16, talan icke anhängiggöres mot syneförrättning, kommer den, när utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Härnösand den 12 december 1932.

På tjänstens vägnar:

Arvid Höggund

Statens lantbruksstipendiat.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nyåker. Kronoparken, Rödvattenmarken Företag N:r 1. Od1.läg.Nr V J. V. Tällberg -"- Nr II Karl Persson Hedberg Företag N:r 2. Od1.läg.Nr II Karl Persson Hedberg -"- Nr III Olof Nyström -"- Nr I Jakob Persson -"- Nr IV A. Nyström				Summa Summa

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfälllda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning

Nyåkers by

i Kundsjö

socken och

Nästermo lands

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

1	2	3	4	5	6	7
År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	å kr.	Kr. öre	Kr. öre
		Kallelser och kungörelser, § 5	st. 13	0: 50	6 50	6 50
		Kopiering av karta till konceptskarta, §§ 40 och 51				
		1) 1:sta bladet	"		7 —	
		övriga blad	"	2: 75		
		2) tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 35 ar ägofig.	" 61	0.07	4 27	
		har	21.09	0.14	2 95	
		3) höjning av handkopia, 25 0/0			1 81	16 03
1931	1 sept. 25-30	Avvägning, längdmätning o. d. § 46 mom. 4	dagar 2	12:—	24 —	24 —
		Arealuträkning, § 13, ägofigurer	st. 61	0.05	3 05	
		har	21.09	0.10	2 11	5 16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 61	0: 04	2 44	2 44
		Uträkning av förbättring, § 17, ägofigurer	" 55	0: 06	3 30	3 30
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000,				
		1) nytt avlopp	km. 0.87	3:—	2 61	
		2) befintligt avlopp eller vall	" 1.40	3: 50	4 90	
		för varje ritning	st. 1	3:—	3 —	10 51
		Tvärsektioner, § 21 i skala 1: 100,				
		1) endast befintligt eller ny sektion	" 3	0.15 0.12	— 45	
		2) såväl " som " "	" 6	0.25 0.22	1 50	1 95
		Hydrografisk utredning, § 23, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal	km. ²	0: 02		2 —
		Dimensionsberäkning, § 24,				
		för öppet avlopp utan särskild beräkning	km. 2.27	3: 50	7 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimens.	"	1:—		
		för täckt ledning	"			7 95
		Inritning å kartan av avlopp, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 57	0: 03	1 71	2 71
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 4	2:—	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning, § 28 a) nyanläggning	km. 0.87	2.50	2 18	
		b) förändring av befintligt avlopp	" 1.40	4:—	5 60	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0			2 64	10 42
		Förslag till bro eller trumma, §§ 33 och 35				
		a) för ritarbetet	1	3:—	3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,	st. 142	0: 01	1 42	1 42
		Utredning om registernummer, § 46, mom. 15	dagar	12:—		
		Kostnadsfördelningslängd § 43 a) grundbelopp		2:—	2 —	
		b) tillägg	6	0.30	1 80	3 80
		Överföres				112 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				112 19
1931/13		Utlåtande, § 45	sid. 6	3:	18 —	18 —
		Sammanträde m. m., § 46 mom. 1,	dag 1/2	12:—	6 —	6 —
		Summa kronor				136 19
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51			19 53	
		a) originalritningens belopp			2 84	
		b) insättning av höjdlägestal	st. 142	0: 02	1 75	
		c) " " diken, grundbelopp			2 85	26 97
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 57	0: 05		
		Kopia av längdprofil m. m. å ritpapper, § 54	km.			
		a) endast markytan		2: 50		
		b) befintligt vattenavlopp		3:—		
		c) nytt " "	0.87	5:—	4 35	
		d) ändring av befintligt avlopp	1.40	6:—	8 40	
		2) Tvärsektioner			1 95	
		3) broar och trummor			3 —	
		4) för varje blad profil- eller sektionsritningar	st.	3:—		17 90
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid. 36	0: 55	19 80	19 80
		Summa kronor				64 47
		Övriga förrättningskostnader:				
		Lösen av förordnandet			5 —	
		Annonskostnader angående sammanträde m. m.				
		Inbindning av förrättningshandlingarna			1 50	
		Kartornas uppfodring på väv			2 —	
		Ersättning för hantlangning	6	5:—	30 —	38 50
		Summa kronor				38 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				136 19
		Lösen för kopior och avskrift				64 47
		Övriga förrättningskostnader				38 50
		Summa kronor				239 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Nåtte traxleps
Larussand den 12 dec, 1932

häradsrätt.

Karl Hagglund
 Statens lantbruksingenjör.
 Stenlund.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Erhållet i avräkning den 13/11-31
 utvärt för postförskott

115:—
 89.16
 Kronor 204.16 kvitteras:

Larussand den 30 dec, 1932

Karl Hagglund